

R 4馬耕 地すべり 木屋平大重 排水ボーリング工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
1. 水抜きボーリング工				
(1)水抜きボーリング工	9号排水ボーリング工			
集排水ボーリング（ロータリー式）	φ66	m	175.000	
ボーリングマシン設置・撤去（ロータリー式）	地表	回	1.000	
足場（地表）（ロータリー式）	傾斜地	空m3	6.100	
孔口処理工		箇所	1.000	
流末処理工		m	32.000	
作業土工		式	1.000	
(2)水抜きボーリング工	10号排水ボーリング工			
集排水ボーリング（ロータリー式）	φ66	m	175.000	
ボーリングマシン設置・撤去（ロータリー式）	地表	回	1.000	
足場（地表）（ロータリー式）	傾斜地	空m3	10.800	
孔口処理工		箇所	1.000	
流末処理工		m	67.000	
作業土工		式	1.000	
2. その他				
(1)運搬費				
共通仮設（積上げ）				
運搬費				
自走式機械運搬	9号排水ボーリング工	回	1.000	
自走式機械運搬	10号排水ボーリング工	回	1.000	