

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 徳土 撫養港 (大桑島地区) 鳴・撫養大桑島 導流堤修繕工			事業区分 工事区分	港湾整備 防波堤・防砂堤・導流堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
防波堤・防砂堤・導流堤		式		1		
本体工[場所打式]		式		1		
場所打コンクリート工		式		1		
足場		m2		39.4		
型枠	鋼製	m2		32.2		
型枠	木製	m2		2		
伸縮目地	瀝青質系, t=10mm	m2		5.7		
コンクリート	18-8-40 BBoRN W/C≦60%	m3		149.7		
差し筋	D16 L=400	kg		223		
削孔	φ 19 L=130	孔		358		
樹脂製接着剤	D16用	本		358		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 徳土 撫養港 (大桑島地区) 鳴・撫養大桑島 導流堤修繕工			事業区分 工事区分	港湾整備 防波堤・防砂堤・導流堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
構造物撤去工		式		1		
取壊し工		式		1		
コンクリート取壊し		m3		37.6		
Co殻処分費		m3		37.6		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		

