

工 事 数 量 総 括 表

工事名	R 4 那土 南川 那賀・和食郷 河川工事					事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1.000			
護岸基礎工		式		1.000			
作業土工		式		1.000			
床掘り	土質:土砂	m3		300.000			
床掘り	土質:岩塊・玉石	m3		30.000			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		260.000			
土砂処分費		m3		260.000			
法覆護岸工		式		1.000			
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式		1.000			
調整(基礎)コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉),底幅:0cm,高さ:0cm	m3		3.000			
中詰コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		74.000			
大型ブロック積	ブロック規格:大型ブロック	m2		291.000			
胴込・裏込材(碎石)	碎石規格:再生碎石 RC-40	m3		140.000			
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		23.000			
天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m3		9.000			
埋戻コンクリート		m3		8.000			
水抜きパイプ		m		72.000			
吸出し防止材		箇所		80.000			
河川維持		式		1.000			
堤防養生工		式		1.000			
伐木除根工		式		1.000			
伐木・伐竹(複合)	樹木・竹の区分 樹木密集度:伐竹	m2		500.000			
伐木伐竹運搬		m2		500.000			
伐竹処分費	竹枝	t		1.000			
伐竹処分費	竹枝	t		1.000			
仮設工		式		1.000			
仮水路工		式		1.000			
ヒューム管	管規格:各種	m		10.000			
土のう		袋		80.000			
直接工事費		式		1.000			
共通仮設		式		1.000			
共通仮設費		式		1.000			
技術管理費		式		1.000			
土壌の溶出及び含有試験		式		1.000			
出来形予想図作成		m		40.000			
共通仮設費(率計上)		式		1.000			

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		
築堤・護岸		式		1.000		
河川土工		式		1.000		
掘削工		式		1.000		
掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準)	m3		8.000		
盛土工		式		1.000		
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		80.000		
護岸基礎工		式		1.000		
作業土工		式		1.000		
床掘り	土質:土砂	m3		20.000		
床掘り	土質:岩塊・玉石	m3		4.000		
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		8.000		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		70.000		
法覆護岸工		式		1.000		
多自然護岸工		式		1.000		
巨石積(練)	石材径:40cm以上60cm未満, 遮水シート:無し, 止水シート:無し	m2		40.000		
天端コンクリート	18-8-25(20), BBonN	m		9.000		
2号基礎コンクリート	18-8-40, BBonN	m		9.000		
埋戻しコンクリート	18-8-40, BBonN	m		9.000		
2号小口止工		箇所		1.000		
仮設工		式		1.000		
水替工		式		1.000		
ポンプ排水	排水量:0以上40(m3/h)未満, 排水方法:作業時排水	日		10.000		
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費(率計上)		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		