

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 阿土 桑野川 阿南・桑野 河川工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土 :無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3 未満	m3		30			
法面整形工		式		1			
法面整形(切土部)	現場制約:無し, 土質:粘性土、砂及び 砂質土、粘性土	m2		60			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬 L=9.5km以下	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		50			
残土等処分		m3		50			
法覆護岸工		式		1			
作業土工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 阿土 桑野川 阿南・桑野 河川工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
床掘り	土質:土砂	m3		30			
埋戻し	土質:土砂	m3		10			
埋戻し	土質:捨石	m3		15			
基面整正		m2		10			
掘削補助機械搬入搬出		回		4			
コンクリートブロック工(間知ブロック張)		式		1			
コンクリートブロック基礎	コンクリート規格:18-8-40(高炉),底幅:50cm,高さ:70cm	m		12			
間知ブロック張	ブロック規格:150kg/個未満 各種,ブロック規格(各種の場合):粗面,裏込材規格:再生砕石 RC-40,胴込・裏込コンクリ	m2		68			
天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		1.2			
階段工		式		1			
根固め工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 阿土 桑野川 阿南・桑野 河川工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
根固めブロック工		式		1			
消波根固めブロック製作	ブロック種類(型式):3連ブロック1t型,ブロック種類(実質量):1t	個		313			
消波根固めブロック製作 半ブロック	ブロック種類(型式):3連ブロック1t型,ブロック種類(実質量):0.5t	個		6			
根固めブロック据付 (製作及び再利用)	ブロック種類(型式):鉄筋ブロック,ブロック種類(実質量):1t,ブロック購入:無し	個		399			
根固めブロック据付 半ブロック	ブロック種類(型式):鉄筋ブロック,ブロック種類(実質量):0.5t,ブロック購入:無し	個		6			
消波根固めブロック運搬	消波根固めブロック運搬:2.5t以下,作業区分:積込み・荷卸,積載個数:10個,距離:5.5km以下	個		319			
間詰工		式		1			
間詰石	石材規格:現地発生材	m3		20			
捨石工		式		1			
捨石 (現場発生材利用含む)	石材規格:10~200kg	m3		257			
表面均し		m2		404			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 阿土 桑野川 阿南・桑野 河川工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		32			
根固めブロック撤去	ブロック規格:1t	個		86			
運搬処理工		式		1			
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		32			
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		32			
仮設工		式		1			
土留・仮締切工		式		1			
土のう		袋		177			
袋詰め玉石転置		袋		39			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 阿土 桑野川 阿南・桑野 河川工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
汚濁防止工		式		1			
汚濁防止フェンス	作業区分:設置・撤去	m		40			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	A	人日		15			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
技術管理費		式		1			
土質等試験費		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 阿土 桑野川 阿南・桑野 河川工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			