

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 土工				
(1) 土工				
床掘		m ³	15.000	
盛土		m ³	21.000	
埋戻	流用土	m ³	15.000	
購入土		m ³	25.000	
(2) 堆積土砂撤去工				
土砂撤去工		m ³	6.000	
残土処理工		m ³	6.000	
2. 水路補修工				
(1) ひび割れ補修工				
ひび割れ充填工		m	5.000	
(2) 目地補修工				
成形ゴム挿入工		m	29.000	
(3) 表面被覆工				
高圧洗浄工		m ²	502.000	
断面修復工		m ²	1.400	
鉄筋防錆処理		m ²	0.100	
表面被覆工		m ²	246.000	
3. 水路補強工				
(1) 増厚コンクリート工	(底版)			
コンクリート工		m ³	18.000	
型枠工		m ²	0.300	
鉄筋工		m ²	152.000	
目地設置工		m ²	2.000	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
止水板設置工		m	16.400	
(2)嵩上げコンクリート工				
コンクリート工		m ³	13.000	
型枠工		m ²	171.000	
目地設置工		m ²	1.000	
止水板設置工		m	8.900	
差し筋工		ton	0.100	
削孔		箇所	599.000	
接着剤		本	599.000	
チップング工		m ²	43.900	
4. 量水標設置工				
(1)量水標設置工				
量水標設置工		式	1.000	
5. 仮設工				
(1)仮設道路工				
工事用道路		m	1.000	
敷鉄板		m ²	277.000	
(2)仮廻し水路工				
硬質塩化ビニル管（仮設）		m	87.000	
6. その他				
(1)運搬費				
共通仮設（積上げ）				
運搬費				
仮設材輸送		ton	47.600	