

工事数量総括表(上北川1号橋)

工事名	R 4 那土 国道 1 9 5 号 (上北川 1 号橋他 1 橋) 那賀・木頭北川 舗装工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
道路修繕		式		1		
舗装工		式		1		
路面切削工		式		1		
路面切削	施工区分・平均切削深さ: 全面切削6cm以下(4000m2以下), 段差すりつけ撤去作業: 無し	m2		559		
殻運搬処分(路面切削)	殻種別: As殻	m3		34		
橋面防水工		式		1		
橋面防水		m2		559		
舗装打換え工		式		1		
表層	材料種類: 各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格: 再生密粒度As混合物(13), 舗装厚: 60mm, 平均幅員: 3.0m超	m2		559		
区画線工		式		1		
区画線工		式		1		

工事数量総括表(上北川1号橋)

工事名	R 4 那土 国道 1 9 5 号 (上北川 1 号橋他 1 橋) 那賀・木頭北川 舗装工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
溶融式区画線 白実線W=15cm	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		150		
溶融式区画線 白破線W=15cm	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		74		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	A	人日		7		
交通誘導警備員	B	人日		7		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		
建設機械運搬費		台		2		

工事数量総括表(上北川1号橋)

工事名	R 4 那土 国道 1 9 5 号 (上北川 1 号橋他 1 橋) 那賀・木頭北川 舗装工事	事業区分 工事区分	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	道路維持・修繕 道路修繕	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減		摘要
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			

工事数量総括表(上北川2号橋)

工事名	R 4 那土 国道 1 9 5 号 (上北川 1 号橋他 1 橋) 那賀・木頭北川 舗装工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
道路修繕		式		1		
舗装工		式		1		
路面切削工		式		1		
路面切削	施工区分・平均切削深さ: 全面切削6c m以下(4000m ² 以下), 段差すりつけ撤 去作業: 有り	m ²		540		
殻運搬処分(路面切削)	殻種別: As殻	m ³		32		
橋面防水工		式		1		
橋面防水		m ²		540		
舗装打換え工		式		1		
表層	材料種類: 各種(2.30以上2.40t/m ³ 未 満), 材料規格: 再生密粒度As混合物(13), 舗装厚: 60mm, 平均幅員: 3.0m超	m ²		540		
区画線工		式		1		
区画線工		式		1		

工事数量総括表(上北川2号橋)

工事名	R 4 那土 国道 1 9 5 号 (上北川 1 号橋他 1 橋) 那賀・木頭北川 舗装工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
溶融式区画線 白実線W=15cm	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		150		
溶融式区画線 白破線W=15cm	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		74		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	A	人日		7		
交通誘導警備員	B	人日		7		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		

工事数量総括表(上北川2号橋)

工事名	R 4 那土 国道 1 9 5 号 (上北川 1 号橋他 1 橋) 那賀・木頭北川 舗装工事	事業区分 工事区分	数量(前回)	数量(今回)	道路維持・修繕 道路修繕	数量増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)		数量増減	摘要
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			