

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 徳土 日峯大神子広域公園 徳・大原 遊戯施設設置工事 (担 い手確保型)				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
施設整備		式		1			
雨水排水設備工		式		1			
側溝工		式		1			
プレキャストU型側溝 (再利用撤去・据付)	U型側溝規格:250×250 (流用)	m		19			
プレキャストU型側溝 U字溝	U型側溝規格:上ぶた式U型側溝	m		11			
敷調整コンクリート 18-8-25(20), BBoR N W/C ≤ 60%		m		11			
水路蓋 (再利用撤去・据付)	蓋版の種類:道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 JIS A 5372, 蓋版の規格:250 36 .2×9×50	枚		38			
水路蓋 U字溝鋼製蓋 歩道用, 細め, 滑止	蓋版の種類:蓋版(各種)	枚		11			
集水柵・マンホール工		式		1			
現場打ち集水柵	集水柵・街渠柵種類:現場打材, コンクリ ート規格:18-8-25(高炉), 法面作業補正 :無し	箇所		1			
蓋 T-2, 細目, 滑止	蓋種類:グレーチング	枚		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 徳土 日峯大神子広域公園 徳・大原 遊戯施設設置工事 (担 い手確保型)			事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
電気設備工		式		1		
電線管路工		式		1		
電線管	電線管種類:FEP, 電線管規格: φ 30	m		58		
電線	電線種類:CV, 電線規格:5.5sq-2c	m		80		
電力ケーブル接続	直線接続材:CV5.5sq-2c用	個		1		
埋設シート	埋設シートの種類:ポリエチレンクロス(2倍), 埋 設シートの規格:150mm×50m	m		58		
園路広場整備工		式		1		
舗装準備工		式		1		
不陸整正	補足材:無し	m2		22		
アスファルト系舗装工		式		1		
公園アスファルト舗装 ベンガラ色	路盤材料の種類:再生グラッサラン, 表層 材種類、基層材規格:密粒度アスコン(13) , 仕上り厚:50mm	m2		22		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 徳土 日峯大神子広域公園 徳・大原 遊戯施設設置工事 (担 い手確保型)				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
遊戯施設整備工		式		1			
遊具組立設置工		式		1			
複合遊具	複合遊具の種類:大型鋼製複合遊具(サイン含む)	基		1			
A型基礎 18-8-25(20), BBorN W/C ≤ 60%		基		1			
B型基礎 18-8-25(20), BBorN W/C ≤ 60%		基		4			
C型基礎 18-8-40, BBorN W/C ≤ 60%		基		4			
D型基礎 18-8-40, BBorN W/C ≤ 60%		基		10			
E型基礎 18-8-40, BBorN W/C ≤ 60%		基		2			
F型基礎 18-8-25(20), BBorN W/C ≤ 60%		基		4			
G型基礎 18-8-40, BBorN W/C ≤ 60%		基		9			
H型基礎 18-8-25(20), BBorN W/C ≤ 60%		基		9			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 徳土 日峯大神子広域公園 徳・大原 遊戯施設設置工事 (担 い手確保型)			事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
I型基礎 18-8-25(20), BBorN W/C ≤ 60%		基		10		
J型基礎 18-8-25(20), BBorN W/C ≤ 60%		基		7		
K型基礎 18-8-25(20), BBorN W/C ≤ 60%		基		1		
L型基礎 18-8-40, BBorN W/C ≤ 60%		基		2		
M型基礎 18-8-25(20), BBorN W/C ≤ 60%		基		1		
N型基礎 18-8-25(20), BBorN W/C ≤ 60%		基		1		
O型基礎 18-8-25(20), BBorN W/C ≤ 60%		基		2		
P型基礎 18-8-25(20), BBorN W/C ≤ 60%		基		3		
注意サイン基礎 18-8-25(20), BBorN W/C ≤ 60%		基		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		180		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 徳土 日峯大神子広域公園 徳・大原 遊戯施設設置工事 (担 い手確保型)			事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
埋戻し	土質:発生土及び良質土	m ³		150		
カーピス施設整備工		式		1		
ベンチ・テーブル工		式		1		
ベンチ移設		基		1		
管理施設整備工		式		1		
柵工		式		1		
擬木柵撤去	再使用	m		21		
擬木柵設置(再使用) 擁壁建込		m		11		
擬木柵設置(再使用) 基礎ブロック		m		10		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 徳土 日峯大神子広域公園 徳・大原 遊戯施設設置工事 (担 い手確保型)			事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗 装版厚:15cm以下	m		6		
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚 :5cm	m2		35		
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3		40		
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:鉄筋構造物	m3		0.6		
排水構造物撤去工		式		1		
暗渠排水管撤去 VU管	作業区分:撤去	m		3		
ブロック舗装撤去工		式		1		
ゴムマット撤去		m2		15		
電線管路撤去工		式		1		
電線管撤去	電線管種類:FEP,電線管規格:φ30	m		74		
電線撤去	電線種類:FEP,電線規格:5.5sq-2c	m		74		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 徳土 日峯大神子広域公園 徳・大原 遊戯施設設置工事 (担 い手確保型)			事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		2		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		2		
汚泥運搬処分		m3		0.007		
廃プラスチック運搬・処分		t		0.2		
電気配線運搬・スクラップ処分		kg		14		
木材運搬・処分	既設遊具	t		11.9		
鉄材運搬・処分	既設遊具	kg		507		
ステンレス材運搬・処分	既設遊具	kg		1,077		
石綿板運搬・処分	既設遊具	m3		0.5		
公園施設等撤去・移設工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 徳土 日峯大神子広域公園 徳・大原 遊戯施設設置工事 (担 い手確保型)			事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
公園施設撤去工		式		1		
公園施設撤去	公園施設の種類:既設遊具,公園施設 の規格:騎兵隊のトリデ	式		1		
仮設工		式		1		
工事用道路工		式		1		
敷鉄板	鋼材規格:各種,作業区分:設置・撤去	m2		52		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		210		
基盤整備		式		1		
敷地造成工		式		1		
整地工		式		1		
公園整地	土質:購入土(真砂土),作業区分:敷 均し(ルース)	m3		20		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 徳土 日峯大神子広域公園 徳・大原 遊戯施設設置工事 (担 い手確保型)			事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 基盤整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
掘削工		式		1		
掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準)	m3		10		
盛土工		式		1		
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		50		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		30		
積込(ル-ス)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3 未満	m3		30		
法面整形工		式		1		
法面整形(盛土部)	法面締固め:有り, 現場制約:無し	m2		8		
法面工		式		1		
植生工		式		1		
公園張芝	芝規格:高麗芝, 肥料:無し	m2		8		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 徳土 日峯大神子広域公園 徳・大原 遊戯施設設置工事 (担 い手確保型)			事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 基盤整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
擁壁工		式		1		
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1		
重力式擁壁 W/C≤60%	擁壁平均高さ:1mを超え2m未満, 本体 コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m3		5		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		
仮設材運搬費		t		9		
準備費		式		1		
木根等処分費 伐採舎		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 徳土 日峯大神子広域公園 徳・大原 遊戯施設設置工事 (担 い手確保型)	事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 基盤整備			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		