

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 阿土 阿南那賀川線 (大京原橋) 阿南・那賀川 橋梁照明設備工事 (担い手確保型) (着手日指定型)			事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
電気設備		式		1			
道路照明設備工		式		1			
道路照明設備設置工		式		1			
道路照明灯設置 車道照明	型式(文字入力):LED照明,規格(文字入力):LZRD160-55IW-3,高さ:8m	基		4			
道路照明灯設置 歩道照明	型式(文字入力):LED照明,規格(文字入力):LXRA1/2-30W-3,高さ:8m	基		11			
分電盤設置工		式		1			
屋外分電盤設置	型式(文字入力):500×1000×200,名称(文字入力):屋外共架型分電盤	面		1			
配管・配線工		式		1			
屋外配管 G22	管種(文字入力):厚鋼電線管 (G22),径:26.5mm	m		89			
屋外配管 G28	管種(文字入力):厚鋼電線管 (G28),径:33.3mm	m		1,130			
屋外配管 G42	管種(文字入力):厚鋼電線管 (G42),径:47.8mm	m		9			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 阿土 阿南那賀川線 (大京原橋) 阿南・那賀川 橋梁照明設備工事 (担い手確保型) (着手日指定型)			事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
屋外配管 #22	管種(文字入力):金属製可とう電線管 (#24), 径:28.8mm	m		11			
屋外配管 #30	管種(文字入力):金属製可とう電線管 (#30), 径:34.9mm	m		11			
屋外配管 PF22	管種(文字入力):PF管 (PF22), 径:30.5mm	m		6			
屋外配線 露出	線種:CVケーブル(600V架橋ホリケーブル), 心線数:3心, CVケーブル規格:600V 2.0m ² ×3C	m		10			
屋外配線 管内	線種:CVケーブル(600V架橋ホリケーブル), 心線数:3心, CVケーブル規格:600V 2.0m ² ×3C	m		106			
屋外配線 管内	線種:CVケーブル(600V架橋ホリケーブル), 心線数:3心, CVケーブル規格:600V 3.5m ² ×3C	m		1,130			
屋外配線 管内	線種:CVケーブル(600V架橋ホリケーブル), 心線数:3心, CVケーブル規格:600V 5.5m ² ×3C	m		9			
配管配線附属品	名称(文字入力):配管配線附属品, 規格(文字入力):各種	式		1			
接地設置	D種	極		1			
道路照明設備撤去工		式		1			
道路照明灯撤去 歩車道照明	型式(文字入力):既設照明灯, 規格(文字入力):各種	基		2			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 阿土 阿南那賀川線 (大京原橋) 阿南・那賀川 橋梁照明設備工事 (担い手確保型) (着手日指定型)			事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路照明灯撤去 歩道照明	型式(文字入力):既設照明灯,規格(文字入力):各種	基		7			
現場発生産品運搬(電気)	名称(文字入力):照明灯柱	式		1			
補修塗装工		式		1			
現場塗装	塗装仕様:F-11塗装系	m2		5			
配管・配線撤去工		式		1			
屋外配管撤去 G28	管種(文字入力):厚鋼電線管 (G28),径:33.3mm	m		398			
屋外配管撤去 G42	管種(文字入力):厚鋼電線管 (G42),径:47.8mm	m		391			
屋外配線撤去	線種(文字入力):CVケーブル,規格(文字入力):CV5.5sq-2c	m		398			
屋外配線撤去	線種(文字入力):CVケーブル,規格(文字入力):CV38sq-2c	m		391			
プルボックス撤去工		式		1			
プルボックス撤去	規格(文字入力):鋼製プルボックス,寸法(文字入力):200×200	個		14			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 阿土 阿南那賀川線 (大京原橋) 阿南・那賀川 橋梁照明設備工事 (担い手確保型) (着手日指定型)			事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
仮設工		式		1			
足場工		式		1			
吊り足場		m2		1,860			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	A	人日		60			
交通誘導警備員	B	人日		60			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 阿土 阿南那賀川線 (大京原橋) 阿南・那賀川 橋梁照明設備工事 (担い手確保型) (着手日指定型)	事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		