

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 徳土 撫養川 鳴・大津長江 堤防耐震工事（1）（担い手確保型）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3未満	m3		80			
盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		140			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		50			
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		30			
法面整形工		式		1			
法面整形(切土部)	現場制約:無し, 土質:埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m2		180			
法面整形(盛土部)	法面締固め:有り, 現場制約:無し	m2		140			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 徳土 撫養川 鳴・大津長江 堤防耐震工事（1）（担い手確保型）			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
残土処理工		式		1		
土砂等運搬	土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		100		
残土等処分		m3		100		
法覆護岸工		式		1		
コンクリートブロック工(連節ブロック張)		式		1		
コンクリートブロック基礎 裏法基礎工	コンクリート規格：18-8-40(高炉), 底幅：55cm, 高さ：60cm	m		48		
連節ブロック張	ブロック規格：1000×1000×150	m2		203		
裏込材		m2		203		
天端コンクリート	コンクリート規格：18-8-25(高炉)	m		43.3		
擁壁護岸工		式		1		
作業土工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 徳土 撫養川 鳴・大津長江 堤防耐震工事 (1) (担い手確保型)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
床掘り	土質:土砂	m3		370		
床掘り	土質:砂	m3		150		
埋戻し 1m未満	土質:土砂	m3		10		
埋戻し 1m以上4m未満	土質:砂	m3		50		
埋戻し 1m以上4m未満	土質:土砂	m3		180		
基面整正		m2		200		
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1		
小型擁壁 2号擁壁	擁壁平均高さ:0.6m以上0.8m未満, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		4		
重力式擁壁 3号擁壁	擁壁平均高さ:2m以上5m以下, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		61		
重力式擁壁 4号擁壁	擁壁平均高さ:1mを超え2m未満, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		11		
重力式擁壁 4号擁壁	擁壁平均高さ:2m以上5m以下, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		24		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 徳土 撫養川 鳴・大津長江 堤防耐震工事（1）（担い手確保型）			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
もたれ式擁壁	本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		17		
1号復旧擁壁護岸		m3		10		
場所打擁壁工 2号護岸工		式		1		
均しコンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 敷厚:10cm	m3		16		
基礎碎石		m2		35		
コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		166		
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t		1.47		
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16~25	t		1.89		
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		20		
止水板	止水板種類・寸法:CF200×5	m		24		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		430		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 徳土 撫養川 鳴・大津長江 堤防耐震工事（1）（担い手確保型）			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
足場	安全ネット:無し	掛m2		670		
水抜パイプ	管径・管種類:VP 65,フィルター:無し	m		6		
スリッパバー	φ19mm(キャップ付) L=600mm	本		50		
場所打擁壁工 裏法コンクリート張工		式		1		
基礎碎石	RC-40 t=150mm	m2		120		
コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		25		
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		3		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		120		
場所打擁壁工 2号U型擁壁工		式		1		
均しコンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 敷厚:10cm	m3		6		
基礎碎石		m2		62		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 徳土 撫養川 鳴・大津長江 堤防耐震工事（1）（担い手確保型）			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		53		
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t		1.86		
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16～25	t		1.85		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		110		
水抜パイプ	管径・管種類:VP65,フィルター:無し	m		30		
護岸嵩上げ工		式		1		
護岸嵩上げ工		m		19		
小口止工		式		1		
小口止工 護岸工端部		箇所		4		
小口止工 裏法現場打コンクリート工		箇所		2		
付帯道路工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 徳土 撫養川 鳴・大津長江 堤防耐震工事（１）（担い手確 保型）			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
階段工		式		1		
階段工		箇所		1		
側溝工		式		1		
1 号水路		m		37.7		
鉄筋コンクリート台付管	管規格:φ 8 0 0 鉄筋コンクリート台付管	m		8		
均しコンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 敷厚:10 cm	m2		8		
基礎材	基礎材規格(砕石の場合等):再生クワッ ション40〜0, 敷厚:12.5cmを超え17.5c m以下	m2		8		
集水桝工		式		1		
現場打ち集水桝 2 号集水桝	集水桝種類:1200×1200, 現場打材種 類:18-8-25(高炉), 基礎コンクリート規格: 無	箇所		1		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 徳土 撫養川 鳴・大津長江 堤防耐震工事（1）（担い手確保型）			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		205		
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚: 5cm	m2		82		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		205		
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		4		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		205		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		4		
仮設工		式		1		
工事用道路工		式		1		
工事用道路盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		1,030		
土のう		袋		300		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 徳土 撫養川 鳴・大津長江 堤防耐震工事（1）（担い手確保型）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
仮水路工		式		1			
暗渠排水管		m		75			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		70			
舗装		式		1			
舗装工		式		1			
コンクリート舗装工		式		1			
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュ RC-40, 仕上り厚:150mm	m2		200			
コンクリート舗装		m2		200			
コンクリート舗装工 1号平張コンクリート		式		1			
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュ RC-40, 仕上り厚:100mm	m2		20			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 徳土 撫養川 鳴・大津長江 堤防耐震工事（1）（担い手確保型）			事業区分 工事区分	河川改修 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
コンクリート舗装		m2		20		
目地材設置		m2		16		
コンクリート舗装工 2号平張コンクリート		式		1		
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:100mm	m2		50		
コンクリート舗装		m2		50		
溶接金網		m2		51		
目地材設置		m2		5		
コンクリート舗装工 3号平張コンクリート		式		1		
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:100mm	m2		110		
コンクリート舗装		m2		110		
溶接金網		m2		115		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 徳土 撫養川 鳴・大津長江 堤防耐震工事（1）（担い手確保型）			事業区分 工事区分	河川改修 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
目地材設置		m2		13		
防護柵工		式		1		
路側防護柵工		式		1		
ガードレール	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:21m以上100m未満, 曲線部補正:無	m		50		
補強筋	D13	t		0.25		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
技術管理費		式		1		
土質等試験費		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 徳土 撫養川 鳴・大津長江 堤防耐震工事（1）（担い手確保型）				事業区分 工事区分	河川改修 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			

工事数量総括表(本02)

工事名	R 4 徳土 撫養川 鳴・大津長江 堤防耐震工事（1）（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路維持		式		1			
防護柵工		式		1			
防止柵工		式		1			
転落(横断)防止柵	柵高:1.1m, 作業区分:コンクリート建込	m		49			
モルタル工		m3		0.1			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			

工事数量総括表(本02)

工事名	R 4 徳土 撫養川 鳴・大津長江 堤防耐震工事（1）（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			