

# 工 事 数 量 総 括 表

工事名	R 4 徳土 徳島引田線 徳・南島田 橋梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
橋梁保全工事		式		1.000		
橋梁補修工 (南島田BOX橋)		式		1.000		
ひび割れ補修工		式		1.000		
低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長:93m, 材料種類:エポキシ樹脂系1種	構造物		1.000		
断面修復工		式		1.000		
左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0.17m3, 材料種類:ポリマーセメントモルタル, 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理:有り	構造物		1.000		
表面含浸工		式		1.000		
下地処理		m2		107.000		
浸透型接着剤塗布	塗布型・浸透エポキシ樹脂接着剤	m2		107.000		
止水工		式		1.000		
水切り材	軟質ポリ塩化ビニル	m		15.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
表面被覆工		式		1.000		
下地処理		橋		1.000		
プライマー塗布	材料種類:エポキシ樹脂プライマー	橋		1.000		
下塗り(ハテ塗布)	材料種類:エポキシ樹脂ハテ	橋		1.000		
中塗り材塗布	材料種類:柔軟形エポキシ樹脂塗料中塗	橋		1.000		
上塗り材塗布	材料種類:柔軟形アクリル樹脂塗料上塗	橋		1.000		
削孔	φ30, L=250mm	孔		6.000		
水抜きパイプ	VP20	m		1.000		
橋梁補修工 (南島田2号BOX橋)		式		1.000		
ひび割れ補修工		式		1.000		
低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長:25m未満, 材料種類:エポキシ樹脂系1種	構造物		1.000		
断面修復工		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0.2m3, 材料種類:ポリアセメントモルタル, 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理:有り	構造物		1.000		
防護柵工 (南島田2号BOX橋)		式		1.000		
防止柵工		式		1.000		
転落(横断)防止柵 (既設撤去, Con削孔含む)	柵高:1.2m, 作業区分:コンクリート建込	m		6.000		
構造物撤去工		式		1.000		
構造物取壊し工		式		1.000		
コンクリート取壊し運搬処理 (路肩部コンクリート)	構造物区分:無筋構造物	m3		0.100		
運搬処理工		式		1.000		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		0.400		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		0.400		
雑工 (南島田BOX橋)		式		1.000		
雑工		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
路肩部コンクリート復旧	18-8-25(高炉), W/C≦60%	m3		0.100		
仮設工		式		1.000		
足場工		式		1.000		
高所作業車	幅広デッキ, 作業床高8~10m	式		1.000		
移動式足場	H=3.3m	式		1.000		
交通管理工		式		1.000		
交通誘導警備員	A(昼間)	人日		25.000		
交通誘導警備員	B(昼間)	人日		100.000		
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費（率計上）		式		1.000		
純工事費		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		