

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 波土 伊勢田川 海・浅川 河川工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	m3		40			
床掘り (掘削)		m3		10			
盛土工		式		1			
路床盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		80			
路床盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		30			
路床盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		80			
土砂等運搬 土取場～現場	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		50			
積込(ルース)	土質:土砂, 作業内容:小規模(標準)	m3		50			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 波土 伊勢田川 海・浅川 河川工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
法覆護岸工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		40			
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		10			
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式		1			
コンクリートブロック基礎	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 底幅:43cm, 高さ:25cm	m		22			
コンクリートブロック積	ブロック規格:間知ブロック	m2		110			
胴込・裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-40	m3		50			
目地材		m2		4			
吸出し防止材(全面)設置	材質:合維不織布, 種類:9.8kN/m, 厚さ:10mm	m2		130			
天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m3		2			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 波土 伊勢田川 海・浅川 河川工事			事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
目地材		m2		1		
小口止コンクリート		箇所		2		
すりつけ工		m2		18		
根固め工		式		1		
根固めブロック工		式		1		
消波根固めブロック製作	ブロック種類(型式):平型,ブロック種類(実質量):1t	個		144		
根固めブロック据付	ブロック種類(型式):無筋ブロック,ブロック種類(実質量):1t,ブロック購入:無し	個		144		
間詰工		式		1		
割栗石		m3		2		
吸出し防止材	材質:合維不織布,種類:9.8kN/m,厚さ:10mm	m2		240		
構造物撤去工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 波土 伊勢田川 海・浅川 河川工事			事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
構造物取壊し工		式		1		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分: 機械施工	m3		51		
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3		4		
仮設工		式		1		
工事用道路工		式		1		
工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		10		
敷鉄板	鋼材規格:22×1524×3048,作業区分: 設置・撤去	m2		195		
積込(ルーズ)		m3		100		
土砂等運搬	土取場～現場	m3		100		
土砂等運搬	現場～処分場	m3		100		
残土等処分		m3		100		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 波土 伊勢田川 海・浅川 河川工事			事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
大型土のう	設置	袋		100		
大型土のう	撤去	袋		100		
安定シート・ネット		枚		1		
廃プラ運搬処分		式		1		
水替工		式		1		
ポンプ排水	排水量:40以上120(m3/h)未満,排水 方法:作業時排水	日		6		
汚濁防止工		式		1		
汚濁防止フェンス	作業区分:設置・撤去	m		13		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 波土 伊勢田川 海・浅川 河川工事	事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
運搬費		式		1		
仮設材運搬費		t		34		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		