

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 吉土 鳴門池田線 阿波・阿波谷島～谷島北 舗装補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
舗装工 【2工区】		式		1			
路面切削工		式		1			
路面切削	施工区分・平均切削深さ:全面切削6cmを超え12cm以下,段差すりつけ撤去作業:有り	m2		1,000			
殻運搬(路面切削)	殻種別:AS切削殻	m3		80			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		80			
オーバーレイ工		式		1			
基層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:長寿命化ポリマー改質アスファルト,舗装厚:40mm,平均幅員:3.0m超	m2		1,000			
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:長寿命化ポリマー改質アスファルト,舗装厚:40mm,平均幅員:3.0m超	m2		1,000			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 吉土 鳴門池田線 阿波・阿波谷島～谷島北 舗装補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
交通誘導警備員 夜間A		人日		4			
交通誘導警備員 夜間B		人日		12			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
建設機械運搬費		台		2			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			

工事数量総括表(本02)

工事名	R 4 吉土 鳴門池田線 阿波・阿波谷島～谷島北 舗装補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
舗装工 【1工区・3工区】		式		1			
路面切削工		式		1			
路面切削	施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下),段差すりつけ撤去作業:有り	m2		1,180			
殻運搬(路面切削)	殻種別:AS切削殻	m3		59			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		59			
オーバーレイ工		式		1			
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:密粒度キヤップASホリマー改質Ⅱ型(13),舗装厚:50mm,平均幅	m2		1,180			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			

工事数量総括表(本02)

工事名	R 4 吉土 鳴門池田線 阿波・阿波谷島～谷島北 舗装補修工事	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		