

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 吉土 鳴門池田線 阿波・阿波元町 自歩道工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準)	m3		20			
路体盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		30			
整正工		式		1			
基面整正		m2		110			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		50			
残土等処分		m3		50			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 吉土 鳴門池田線 阿波・阿波元町 自歩道工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
擁壁工			式		1		
作業土工 側溝含む			式		1		
床掘り		土質:土砂	m3		30		
埋戻し		土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		20		
排水構造物工			式		1		
作業土工 1号管渠含む			式		1		
床掘り		土質:土砂	m3		130		
埋戻し		土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		60		
路側排水管			式		1		
路側排水管 標準部 A1			m		25		
路側排水管 車両乗入れすり付け部 A2			m		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 吉土 鳴門池田線 阿波・阿波元町 自歩道工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
路側排水管 車両乗入れ部 A3			m		4		
路側排水管 縁石柵 A6			m		0.6		
縁石工			式		1		
歩車道境界ブロック 標準部		ブロック規格:両面R B種	m		4		
歩車道境界ブロック 歩道切下げ部		ブロック規格:B種 歩道切下げ用	m		15		
歩車道境界ブロック 標準部 基礎砕石有り		ブロック規格:両面R B種	m		0.8		
場所打水路工			式		1		
1号L型側溝		B=500 コンクリート規格:18-8-25(20), BBoR _N W/C ≦60%	m		18		
1号U型側溝		コンクリート規格:18-8-25(20) BBoR _N W/C ≦60%	m		50		
2号U型側溝 側溝部		コンクリート規格:18-8-25(20) BBoR _N W/C ≦60%	m		28		
2号U型側溝 台コンクリート部		コンクリート規格:18-8-25(20) BBoR _N W/C ≦60%	m		28		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 吉土 鳴門池田線 阿波・阿波元町 自歩道工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
側溝工			式		1		
自由勾配側溝 1号PC側溝		側溝規格:300×400	m		9		
側溝蓋 1号PC側溝			式		1		
自由勾配側溝 4号PC側溝		側溝規格:300×600 グレーチング付	m		29		
PC基礎コンクリート 4号PC側溝			式		1		
自由勾配側溝 2号PC側溝		側溝規格:300×500 かかと版付	m		18		
側溝蓋 2号PC側溝			式		1		
PC基礎コンクリート 2号PC側溝			式		1		
丘打ちコンクリートブロック 2号PC側溝			個		9		
自由勾配側溝 3号PC側溝		側溝規格:300×500	m		7		
側溝蓋 3号PC側溝			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 吉土 鳴門池田線 阿波・阿波元町 自歩道工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
管渠工		式		1			
ヒューム管(B形管) 1号管渠(φ200)	管規格:外圧管1種	箇所		1			
鉄筋コンクリート台付管 5号管渠	管規格:φ300	m		3			
集水桝・マンホール工		式		1			
現場打ち集水桝 1号排水桝	集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-25(高炉),法面作業補正:無し	箇所		1			
既設桝接続		箇所		1			
現場打ち集水桝 1号集水桝	集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-25(高炉),法面作業補正:無し	箇所		1			
舗装工		式		1			
アスファルト舗装工 車道舗装工 県道舗装		式		1			
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度アスコン(13),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m未満(1	m2		23			
基層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生粗粒度アスコン(20),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m未満(1	m2		23			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 吉土 鳴門池田線 阿波・阿波元町 自歩道工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生瀝青安定処理材(40), 仕上り厚:90mm	m2		23			
上層路盤(歩道部)	路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30, 仕上り厚:100mm	m2		23			
下層路盤(歩道部)	路盤材種類:再生クワッシャー RC-30, 仕上り厚:100mm	m2		23			
不陸整正	補足材:無し	m2		23			
アスファルト舗装工 車道舗装工 取合舗装		式		1			
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1	m2		24			
上層路盤(歩道部)	路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30, 仕上り厚:100mm	m2		24			
不陸整正	補足材:無し	m2		24			
アスファルト舗装工 歩道舗装工 標準区間		式		1			
表層(歩道部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1.4m以上	m2		289			
上層路盤(歩道部)	路盤材種類:各種, 路盤材規格:再生クワッシャー RC-30, 仕上り厚:100mm	m2		289			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 吉土 鳴門池田線 阿波・阿波元町 自歩道工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
不陸整正	補足材:無し	m2		289			
アスファルト舗装工 歩道舗装工 乗入区間		式		1			
表層(歩道部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上	m2		42			
上層路盤(歩道部)	路盤材種類:各種, 路盤材規格:再生ク ラッシューラン RC-30, 仕上り厚:100mm	m2		42			
不陸整正	補足材:無し	m2		42			
アスファルト舗装工 駐車場舗装工		式		1			
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当 り平均仕上り厚50mm以下)	m2		3			
上層路盤(歩道部)	路盤材種類:各種, 路盤材規格:再生ク ラッシューラン RC-30, 仕上り厚:100mm	m2		3			
不陸整正	補足材:無し	m2		3			
区画線工		式		1			
区画線工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 吉土 鳴門池田線 阿波・阿波元町 自歩道工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
溶融式区画線 外側線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		84			
溶融式区画線 ドットライン	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:破線 30cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		10			
溶融式区画線 停止線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 45cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		8			
溶融式区画線 ゼブラ	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:ゼブラ 45cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		0.8			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	m3		7			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:4cm	m2		34			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2		19			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:10cm	m2		39			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		110			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 吉土 鳴門池田線 阿波・阿波元町 自歩道工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
舗装版切断		舗装版種別:コンクリート舗装版, コンクリート舗装版厚:15cm以下	m		1		
運搬処理工			式		1		
殻運搬		殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		7		
殻運搬		殻種別:アスファルト殻	m3		6		
殻処分		殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		7		
殻処分		殻種別:アスファルト殻	m3		6		
汚泥処分		建設汚泥	m3		0.2		
仮設工			式		1		
交通管理工			式		1		
交通誘導警備員		A	人日		30		
交通誘導警備員		B	人日		60		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 吉土 鳴門池田線 阿波・阿波元町 自歩道工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費（率計上）			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		
消費税額及び地方消費税額			式		1		
工事費計			式		1		

工事数量総括表(附01)

工事名	R 4 吉土 鳴門池田線 阿波・阿波元町 自歩道工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
坂路工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		8			
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		7			
4号坂路工		式		1			
小型擁壁 2号坂路擁壁	擁壁平均高さ:0.8m以上1.0m以下, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		3			
2号復旧コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(20) BBoN W/C 以下60%	m2		8			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			

工事数量総括表(附01)

工事名	R 4 吉土 鳴門池田線 阿波・阿波元町 自歩道工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		
消費税額及び地方消費税額			式		1		
工事費計			式		1		