工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ４三土　オモ谷　三・池田イケミナミ　砂防堰堤工事（２）（担い手確保型）	事業区分 工事区分	砂防･地すべり対策 砂防堰堤

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
砂防堰堤		式		1		
工場製作工		式		1		
鋼製堰堤製作工		式		1		
製作加工	鋼材規格:スリットＤ型	t		1.2		
工場純工事費		式		1		
（工場製作原価）		式		1		
砂防堰堤		式		1		
砂防土工		式		1		
掘削工		式		1		
掘削	土質:土砂,施工方法:現場制約あり	m3		90		
掘削(砂防)	土質:土砂,施工数量:3,000m3未満, 障害:無し	m3		470		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ４三土　オモ谷　三・池田イケミナミ　砂防堰堤工事（２）（担い手確保型）	事業区分 工事区分	砂防･地すべり対策 砂防堰堤

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
掘削(砂防)	土質:軟岩	m3		140		
積込(ﾙｰｽﾞ)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3		700		
積込(ﾙｰｽﾞ)	土質:岩塊･玉石,作業内容:土量50,000m3未満	m3		350		
土砂等運搬 ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ		m3		1,060		
盛土工		式		1		
盛土(発生土)	施工幅員:2.5m未満	m3		3		
法面整形工		式		1		
法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土	m2		5		
法面整形(盛土部)	法面締固め:無し,現場制約:無し	m2		40		
残土処理工		式		1		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3		1,060		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ４三土　オモ谷　三・池田イケミナミ　砂防堰堤工事（２）（担い手確保型）	事業区分 工事区分	砂防･地すべり対策 砂防堰堤

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
残土等処分		m3		1,060		
ｺﾝｸﾘｰﾄ堰堤工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		200		
床掘り	土質:軟岩	m3		200		
床掘り(掘削(砂防))	土質:土砂	m3		90		
床掘り(掘削(砂防))	土質:軟岩	m3		20		
埋戻し	土質:土砂	m3		120		
埋戻し	土質:土砂	m3		3		
岩盤清掃		m2		39		
法面整形		m2		20		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ４三土　オモ谷　三・池田イケミナミ　砂防堰堤工事（２）（担い手確保型）	事業区分 工事区分	砂防･地すべり対策 砂防堰堤

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
基面整正		m2		20		
ｺﾝｸﾘｰﾄ副堰堤工 第1垂直壁		式		1		
ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3		270		
止水板	止水板種類･寸法:CC200×5	m		5		
型枠		m2		220		
施工目地		m2		17		
目地型枠		m2		20		
足場		m		90		
間詰工		式		1		
間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3		11		
型枠		m2		10		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ４三土　オモ谷　三・池田イケミナミ　砂防堰堤工事（２）（担い手確保型）	事業区分 工事区分	砂防･地すべり対策 砂防堰堤

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ側壁工 右岸(第1前庭保護工)		式		1		
ｺﾝｸﾘｰﾄ	ﾍﾟｰﾗｲﾝ(t=5cm)101m2含	m3		84		
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2		8		
水抜ﾊﾟｲﾌﾟ	管径･管種類:VP-65,ﾌｨﾙﾀｰ:有り	m		14		
型枠		m2		130		
足場	安全ﾈｯﾄ:無し	掛m2		110		
ｺﾝｸﾘｰﾄ側壁工 左岸(第1前庭保護工)		式		1		
ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3		117		
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2		12		
水抜ﾊﾟｲﾌﾟ	管径･管種類:VP-65,ﾌｨﾙﾀｰ:無し	m		21		
型枠		m2		200		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ４三土　オモ谷　三・池田イケミナミ　砂防堰堤工事（２）（担い手確保型）	事業区分 工事区分	砂防･地すべり対策 砂防堰堤

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
足場	安全ﾈｯﾄ:無し	掛m2		110		
水叩工 第1前庭保護工		式		1		
ｺﾝｸﾘｰﾄ	ﾍﾟｰﾗｲﾝ(t=5cm)57m2含	m3		172		
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2		100		
鋼製堰堤工		式		1		
鋼製堰堤本体工		式		1		
鋼製堰堤		基		1		
足場		掛m2		16		
仮設工		式		1		
水替工		式		1		
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	排水量:0以上40(m3/h)未満,排水方法:作業時排水	日		8		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ４三土　オモ谷　三・池田イケミナミ　砂防堰堤工事（２）（担い手確保型）	事業区分 工事区分	砂防･地すべり対策 砂防堰堤

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
運搬施設工		式		1		
ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ設備		基		1		
堰堤仮設工		式		1		
仮設賃料等		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		10		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ４三土　オモ谷　三・池田イケミナミ　砂防堰堤工事（２）（担い手確保型）	事業区分 工事区分	砂防･地すべり対策 砂防堰堤

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
（現場原価）		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		