

工事数量総括表(長安第1トンネル)

工事名	R4那土 国道195号(長安第1トンネル他) 那賀・長安他 トンネル修繕工事(担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
道路修繕		式		1		
トンネル工		式		1		
はく落対策工 【夜間作業】		式		1		
はつり落とし工		m2		0.2		
劣化防止コーティング工		m2		0.2		
ネット工 FRPメッシュ		m2		12		
ネット工 ビニロンメッシュ		m2		191		
吹付工		m2		15		
漏水対策工 【夜間作業】		式		1		
溝切り工 幅100mm型		m		10		
溝切り工 幅70mm型		m		49		

工事数量総括表(長安第1トンネル)

工事名	R4那土 国道195号(長安第1トンネル他) 那賀・長安他 トンネル修繕工事(担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
シート工		m2		156			
トンネル補修工 ひび割れ対策工【夜間作業】		式		1			
ひび割れ補修工(低圧注入工法)	1トンネル当り補修延べ延長:10.65m, 材料種類:アクリル樹脂系	トンネル		1			
ひび割れ補修工(低圧注入工法)	1トンネル当り補修延べ延長:13m, 材料種類:エポキシ樹脂系	トンネル		1			
ひび割れ充填工	1構造物当り補修延べ延長:89.2m, 材料種類:可とう性エポキシ樹脂系	構造物		1			
覆工背面空洞対策工 【夜間作業】		式		1			
内面補強工 炭素繊維シート		m2		43			
裏込注入工 発泡ウレタン		m3		36			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員 A【夜間作業】		人日		50			

工事数量総括表(長安第1トンネル)

工事名	R4那土 国道195号(長安第1トンネル他) 那賀・長安他 トンネル修繕工事(担い手確保型)	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
交通誘導警備員 B【夜間作業】		人日		200		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
技術管理費		式		1		
試験費		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		

工事数量総括表(長安第2トンネル)

工事名	R4那土 国道195号(長安第1トンネル他) 那賀・長安他 トンネル修繕工事(担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
道路修繕		式		1		
トンネル工		式		1		
はく落対策工 【夜間作業】		式		1		
はつり落とし工		m2		0.2		
劣化防止コーティング工		m2		0.2		
ネット工 FRPメッシュ		m2		6		
ネット工 ビニロンメッシュ		m2		58		
吹付工		m2		1		
漏水対策工 【夜間作業】		式		1		
溝切り工 幅70mm型		m		20		
シート工		m2		52		

工事数量総括表(長安第2トンネル)

工事名	R4那土 国道195号(長安第1トンネル他) 那賀・長安他 トンネル修繕工事(担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
トンネル補修工 ひび割れ対策工【夜間作業】		式		1		
ひび割れ補修工(低圧注入工法)	1トンネル当り補修延べ延長:4.2m, 材料種類:アクリル樹脂系	トンネル		1		
ひび割れ補修工(低圧注入工法)	1トンネル当り補修延べ延長:11.25m, 材料種類:エポキシ樹脂系	トンネル		1		
ひび割れ充填工	1構造物当り補修延べ延長:42.25m, 材料種類:可とう性エポキシ樹脂系	構造物		1		
覆工背面空洞対策 【夜間作業】		式		1		
内面補強工 炭素繊維シート		m2		26		
裏込め注入工		m3		21		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員 A【夜間作業】		人日		30		
交通誘導警備員 B【夜間作業】		人日		120		

工事数量総括表(長安第2トンネル)

工事名	R4那土 国道195号(長安第1トンネル他) 那賀・長安他 トンネル修繕工事(担い手確保型)	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		