

工事数量総括表(本工事)

工事名	R 4 吉土 志度山川線 阿波・阿波東原 道路工事 (2) (担い手確保型) (着手日指定型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
道路改良		式		1		
道路土工		式		1		
路体盛土工		式		1		
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		88		
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		260		
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		680		
路体(築堤)盛土 (歩道)	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		110		
路体(築堤)盛土 (歩道)	施工幅員:4.0m以上	m3		48		
土材料	RC-40	m3		1,190		
擁壁工		式		1		
作業土工		式		1		

工事数量総括表(本工事)

工事名	R 4 吉土 志度山川線 阿波・阿波東原 道路工事 (2) (担い手確保型) (着手日指定型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
床掘り	土質:土砂	m3		160		
埋戻し	土質:土砂	m3		34		
埋戻し	土質:土砂	m3		60		
基面整正		m2		67		
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1		
重力式擁壁	擁壁平均高さ:1mを超え2m未満, 本体 コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		67		
排水構造物工		式		1		
場所打水路工		式		1		
現場打水路 1号U型側溝	内幅(複単不使用の場合):300, 内高(複単不使用の場合):H≦500, コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m		3		
現場打水路 3-2号U型側溝	内幅(複単不使用の場合):300, 内高(複単不使用の場合):H≦710, コンクリート規格:18-12-25(高炉)	m		39		
側溝蓋 C2-B300	蓋種類:C2-B300	枚		78		

工事数量総括表(本工事)

工事名	R 4 吉土 志度山川線 阿波・阿波東原 道路工事 (2) (担い手確保型) (着手日指定型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
防護柵工		式		1		
防止柵工		式		1		
保安用緩衝材		m		54		
仮設工		式		1		
工事用道路工		式		1		
工事用道路盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		29		
敷鉄板	鋼材規格:22×1524×3048, 作業区分: :設置・撤去	m2		88		
仮区画線工		式		1		
仮区画線	施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格 ・仕様区分:実線 15cm, 塗料規格:常 温	m		54		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	交通誘導警備員 (B)	人日		67		

工事数量総括表(本工事)

工事名	R 4 吉土 志度山川線 阿波・阿波東原 道路工事 (2) (担い手確保型) (着手日指定型)	事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		

工事数量総括表(附帯工事)

工事名	R 4 吉土 志度山川線 阿波・阿波東原 道路工事 (2) (担い手確保型) (着手日指定型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
道路改良		式		1		
擁壁工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		90		
埋戻し	土質:流用土	m3		12		
埋戻し	土質:RC-40	m3		34		
基面整正		m2		36		
土材料	RC-40	m3		34		
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1		
重力式擁壁 3号重力擁壁	擁壁平均高さ:2m以上5m以下, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		41		
排水構造物工		式		1		

工事数量総括表(附帯工事)

工事名	R 4 吉土 志度山川線 阿波・阿波東原 道路工事 (2) (担い手確保型) (着手日指定型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
場所打水路工		式		1		
現場打水路 6号U型側溝	内幅(複単不使用の場合):250,内高(複単不使用の場合):250,コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m		24		
現場打水路 7-2号U型側溝	内幅(複単不使用の場合):300,内高(複単不使用の場合):300,コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m		20		
側溝蓋 6号U型側溝	蓋種類:鋼製,T-25,細目,すべり止め,固定式	枚		24		
側溝蓋 7-2号U型側溝	蓋種類:C2-B300	枚		40		
道路付属施設工		式		1		
境界工		式		1		
境界(法留)壁	本体コンクリート規格:18-8-40	m		61		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分:人力施工	m3		5		

工事数量総括表(附带工事)

工事名	R 4 吉土 志度山川線 阿波・阿波東原 道路工事 (2) (担い手確保型) (着手日指定型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		163		
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:5cm	m2		108		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		5		
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		5		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		5		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		5		
殻処分	殻種別:汚泥	m3		0.19		
仮設工		式		1		
仮区画線工		式		1		
仮区画線	施工方法区分:ペイント式 溶剤型,規格・仕様区分:実線 15cm,塗料規格:常温	m		105		

工事数量総括表(附帯工事)

工事名	R 4 吉土 志度山川線 阿波・阿波東原 道路工事 (2) (担い手確保型) (着手日指定型)	事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	交通誘導警備員 (B)	人日		114		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		

