

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 波土 浅川港海岸 (浅川地区) 海・浅川 防潮堤工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
堤防・護岸		式		1		
擁壁工		式		1		
場所打擁壁工 右岸側		式		1		
コンクリート	コンクリート規格:18-8-40 (BBorN) W/C ≤ 60 %, 養生費:一般養生, コンクリート夜間割増: 無し	m3		377		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		206		
型枠 妻型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		44		
足場 ブラケット	安全柵:無し	m		163		
足場 単管傾斜	安全柵:無し	掛m2		601		
チップング 3cm以下		m2		567		
鉄筋 差し筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16~25	t		0.4		
削孔 Φ26×170		孔		559		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 波土 浅川港海岸 (浅川地区) 海・浅川 防潮堤工事 (担い 手確保型)			事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
ポキシ樹脂系注入材 ロス含まず		kg		38		
目地板	目地板の種類: 瀝青質目地板 t=10	m2		44		
止水板 CF b=230 t=9mm	止水板種類・寸法: 各種	m		13		
スリッパバー Φ19×600		本		19		
作業土工 左岸側		式		1		
床掘り	土質: 土砂	m3		383		
埋戻し	土質: 土砂	m3		237		
残土運搬・処理	運搬距離 ≤ 15.5km	m3		144		
場所打擁壁工 左岸側		式		1		
コンクリート	コンクリート規格: 18-8-40 (BorN) W/C ≤ 60 %, 養生費: 一般養生, コンクリート夜間割増 : 無し	m3		415		
型枠	型枠の種類: 一般型枠	m2		744		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 波土 浅川港海岸 (浅川地区) 海・浅川 防潮堤工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
型枠 妻型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		44		
チップソグ 3cm以下		m2		587		
足場 ブラケット	安全柵:無し	m		90		
足場 手摺先行型枠組足場	安全柵:無し	掛m2		499		
足場 単管傾斜	安全柵:無し	掛m2		467		
止水板 CF230 t=9mm	止水板種類・寸法:各種	m		62		
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16~25	t		3		
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t		2		
鉄筋 差し筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16~25	t		0.4		
エポキシ樹脂接着剤		kg		36		
削孔		孔		534		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 波土 浅川港海岸（浅川地区） 海・浅川 防潮堤工事（担い手確保型）			事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		43		
スリップ ^φ バー Φ19×600		本		120		
付属物設置工		式		1		
階段工		式		1		
コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(BBorN)W/C≦60%,養生費:一般養生,コンクリート夜間割増:無し	m3		39		
型枠 小型構造物		m2		51		
鉄筋 差し筋		t		0.01		
足場 単管傾斜		掛m2		17		
足場 枠組		掛m2		26		
構造物撤去工		式		1		
運搬処理工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 波土 浅川港海岸（浅川地区） 海・浅川 防潮堤工事（担い手確保型）			事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
殻運搬 L≤3.3km	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		35		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		35		
仮設工		式		1		
工事用道路工		式		1		
工事用道路盛土 堤内側設置・撤去	施工復員:4.0m以上	m3		19		
工事用道路盛土 堤外側設置・撤去	施工復員:4.0m以上	m3		51		
土のう（製作・設置・撤去）	運搬距離≤1.0km	袋		20		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人日		11		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 波土 浅川港海岸（浅川地区） 海・浅川 防潮堤工事（担い手確保型）	事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		
補助機械搬入・搬出 （小型BH、特装車）		回		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		