Ｒ４馬林　緊急予防　つるぎ町紙屋　渓間工事（担い手確保型）（数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
直接工事費(諸経費対象)				
１．No.1谷止工				
（１)No.1谷止工				
No.1谷止工（流木捕捉式）		式	1.000	
コンクリート工（本堤）	BB18-8-40 W/C≦60%	m3	136.400	
打継面清掃		m3	136.400	
型枠工（本堤）		㎡	140.000	
型枠工（放水路）		㎡	3.700	
型枠工（越流部側面・小口止）		㎡	7.700	
水平打継目鉄筋	φ22 L=2.403m	本	72.000	
コンクリート工（間詰）	BB18-8-40 W/C≦60%	m3	23.500	
型枠工（間詰工）		㎡	24.600	
裏石積工（t=15cm）	割栗石7～15cm，18-8-40BB	㎡	17.300	
足場工（ｷｬｯﾄｳｫｰｸ）		m	80.600	
スリット設置工		セット	2.000	
ネームプレート（ｱﾙﾐﾆｳﾑ軽合金鋳造製）	A型(横40cm×縦30cm×1cm)　堤名板用	枚	1.000	
昇降ステップ		個	45.000	
標識板（標示板1枚　支柱1本）	400×500×2.0mm　支柱φ50.8×1800mm	組	1.000	
土工		式	1.000	
掘削　礫質土		m3	121.000	
掘削　軟岩1B		m3	123.000	
岩盤清掃	軟岩1B	㎡	58.800	
ダンプトラック運搬	L=9.6km	m3	122.000	
残土処理費		m3	122.000	
２．No.2谷止工				

Ｒ４馬林　緊急予防　つるぎ町紙屋　渓間工事（担い手確保型）（数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
（１）No.2谷止工				
No.2谷止工（コンクリート）		式	1.000	
コンクリート工（本堤）	BB18-8-40 W/C≦60%	m3	246.200	
打継面清掃		m3	246.200	
型枠工（本堤）		㎡	140.800	
角材式残存型枠工		㎡	84.000	
型枠工（放水路）		㎡	3.700	
目地板	瀝青繊維質目地板 t=10mm	㎡	17.500	
鉛直打継目型枠（止型枠）		㎡	17.500	
止水板設置		m	6.100	
水平打継目鉄筋	φ22 L=2.403m	本	179.000	
円形型枠（紙製）	内径300mm　厚5.3mm　長4000mm	m	8.600	
コンクリート工（間詰）	BB18-8-40 W/C≦60%	m3	10.000	
型枠工（間詰）		㎡	34.800	
裏石積工（t=15cm）	割栗石7～15cm，18-8-40BB	㎡	34.800	
足場工（ｷｬｯﾄｳｫｰｸ）		m	106.500	
ネームプレート（ｱﾙﾐﾆｳﾑ軽合金鋳造製）	A型(横40cm×縦30cm×1cm)　堤名板用	枚	1.000	
昇降ステップ		個	54.000	
土工		式	1.000	
掘削　礫質土		m3	240.000	
掘削　軟岩1B		m3	62.000	
土砂掘削面整形	礫質土	㎡	48.100	
岩盤清掃	軟岩1B	㎡	34.400	
３．仮設工				
（１）仮設工				

Ｒ４馬林　緊急予防　つるぎ町紙屋　渓間工事（担い手確保型）（数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
仮設工	廻排水等	式	1.000	
土のう締切工	現地採取	㎥	3.500	
廻排水管仮設・撤去	Φ500	m	50.000	
大型土のう設置・撤去		袋	12.000	
建設廃材	廃プラ	m3	0.010	
ダンプトラック運搬		台	1.000	
仮設工	圧送管組立・撤去	式	1.000	
圧送管組立撤去(治山ダム工)		m	15.000	
４．支障木処理工				
（1）支障木処理工				
支障木処理工	支障木伐採	式	1.000	
スギ　伐採費	胸高直径　10cm	本	1.000	
スギ　伐採費	胸高直径　14cm	本	1.000	
スギ　伐採費	胸高直径　16cm	本	2.000	
スギ　伐採費	胸高直径　18cm	本	2.000	
スギ　伐採費	胸高直径　20cm	本	1.000	
スギ　伐採費	胸高直径　22cm	本	1.000	
スギ　伐採費	胸高直径　24cm	本	3.000	
スギ　伐採費	胸高直径　28cm	本	3.000	
スギ　伐採費	胸高直径　30cm	本	1.000	
スギ　伐採費	胸高直径　32cm	本	3.000	
スギ　伐採費	胸高直径　34cm	本	1.000	
スギ　伐採費	胸高直径　36cm	本	3.000	
スギ　伐採費	胸高直径　38cm	本	1.000	
スギ　伐採費	胸高直径　40cm	本	1.000	

Ｒ４馬林　緊急予防　つるぎ町紙屋　渓間工事（担い手確保型）（数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
スギ　伐採費	胸高直径　42cm	本	3.000	
スギ　伐採費	胸高直径　44cm	本	3.000	
スギ　伐採費	胸高直径　46cm	本	1.000	
スギ　伐採費	胸高直径　48cm	本	1.000	
スギ　伐採費	胸高直径　52cm	本	1.000	
スギ　伐採費	胸高直径　54cm	本	2.000	
スギ　伐採費	胸高直径　58cm	本	1.000	
ヒノキ　伐採費	胸高直径　10cm	本	1.000	
ヒノキ　伐採費	胸高直径　24cm	本	1.000	
ヒノキ　伐採費	胸高直径　28cm	本	1.000	
ヒノキ　伐採費	胸高直径　32cm	本	2.000	
ヒノキ　伐採費	胸高直径　38cm	本	1.000	
ヒノキ　伐採費	胸高直径　46cm	本	1.000	
スギ　伐採費	胸高直径　22cm	本	1.000	
スギ　伐採費	胸高直径　28cm	本	1.000	
スギ　伐採費	胸高直径　30cm	本	1.000	
スギ　伐採費	胸高直径　32cm	本	1.000	
スギ　伐採費	胸高直径　34cm	本	2.000	
スギ　伐採費	胸高直径　36cm	本	2.000	
スギ　伐採費	胸高直径　38cm	本	1.000	
スギ　伐採費	胸高直径　40cm	本	2.000	
スギ　伐採費	胸高直径　42cm	本	2.000	
スギ　伐採費	胸高直径　44cm	本	2.000	
スギ　伐採費	胸高直径　48cm	本	1.000	
スギ　伐採費	胸高直径　50cm	本	1.000	

Ｒ４馬林　緊急予防　つるぎ町紙屋　渓間工事（担い手確保型）（数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
スギ　伐採費	胸高直径　52cm	本	1.000	
スギ　伐採費	胸高直径　60cm	本	2.000	
スギ　伐採費	胸高直径　66cm	本	1.000	
スギ　伐採費	胸高直径　70cm	本	1.000	
スギ　伐採費	胸高直径　73cm	本	1.000	
ヒノキ　伐採費	胸高直径　12cm	本	4.000	
ヒノキ　伐採費	胸高直径　14cm	本	2.000	
ヒノキ　伐採費	胸高直径　16cm	本	5.000	
ヒノキ　伐採費	胸高直径　18cm	本	2.000	
ヒノキ　伐採費	胸高直径　20cm	本	2.000	
ヒノキ　伐採費	胸高直径　22cm	本	5.000	
ヒノキ　伐採費	胸高直径　24cm	本	8.000	
ヒノキ　伐採費	胸高直径　26cm	本	2.000	
ヒノキ　伐採費	胸高直径　28cm	本	3.000	
ヒノキ　伐採費	胸高直径　30cm	本	5.000	
ヒノキ　伐採費	胸高直径　32cm	本	3.000	
ヒノキ　伐採費	胸高直径　34cm	本	2.000	
ヒノキ　伐採費	胸高直径　40cm	本	2.000	
ヒノキ　伐採費	胸高直径　42cm	本	1.000	
建設廃材	根株	ton	6.500	
ダンプトラック運搬		台	1.000	
危険木処理工		式	1.000	
伐木処理　集材	車両系,10cm未満,200m未満	m3	0.020	
伐木処理　集材	車両系,10cm以上16cm未満,200m未満	m3	0.400	
伐木処理　集材	車両系,16cm以上22cm未満,200m未満	m3	1.400	

Ｒ４馬林　緊急予防　つるぎ町紙屋　渓間工事（担い手確保型）（数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
伐木処理　集材	車両系,22cm以上28cm未満,200m未満	m3	2.300	
伐木処理　集材	車両系,28cm以上,200m未満	m3	19.400	
建設廃材	伐採木	ton	12.900	
伐木処理　集材	車両系,16cm以上22cm未満,200m未満	m3	8.800	
建設廃材	倒木	ton	4.800	
建設廃材	根株	ton	6.000	
枝条片付		㎡	230.000	
ダンプトラック運搬		台	3.000	
直接工事費(一般管理費のみ対象)				
１．材料費				
（1)材料費				
材料費		式	1.000	
鋼製スリット	Ｒ型　H=2.0m	セット	2.000	
営繕費				
１．営繕費				
（1)営繕費				
営繕費		式	1.000	
仮設トイレ	和式との差額	月	7.000	
安全費				
１．安全費				
（1)安全費				
安全費		式	1.000	
雨量計設置		基	1.000	
雨量計観測		式	1.000	