

R 4 馬林 緊急予防 美馬市大久保 溪間工事（担い手確保型）（数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 谷止工				
(1)谷止工				
谷止工		式	1.000	
コンクリート工（本堤）	BB18-8-40 W/C≦60%	m ³	277.200	
打継面清掃		m ³	277.200	
型枠工（本堤）		m ²	132.700	
型枠工（放水路）		m ²	3.700	
角材式残存型枠工		m ²	88.400	
コンクリート工（間詰）	BB18-8-40 W/C≦60%	m ³	13.700	
型枠工（間詰）		m ²	34.600	
裏石積工（間詰）	割栗石7～15cm, BB18-8-40	m ²	34.600	
円形型枠（紙製）	内径300mm 厚5.3mm 長4000mm	m	10.000	
足場工（キャットウォーク）		m	101.800	
水平打継目鉄筋	Φ22 L=2.403m	本	215.000	
ネームプレート（アルミニウム軽合金鋳造製）	A型(横40cm×縦30cm×1cm) 堤名板用	枚	1.000	
昇降ステップ		個	54.000	
標識板（標示板1枚 支柱1本）	400×500×2.0mm 支柱φ50.8×1800mm	組	1.000	
【法面工（モルタル吹付工）】	厚10cm	m ²	28.000	
土工		式	1.000	
掘削 礫質土		m ³	207.000	
掘削 軟岩IB		m ³	187.000	
土砂掘削面整形	礫質土	m ²	16.500	
岩盤清掃	軟岩IB	m ²	76.100	
ダンプトラック運搬 仮置場兼処分場 往路	L=3.7km	m ³	394.000	

R 4 馬林 緊急予防 美馬市大久保 溪間工事（担い手確保型）（数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
ダンプトラック運搬 仮置場兼処分場 復路	L=3.7km	m3	197.000	
掘削	ルーズな状態の積込, 礫質土	m3	197.000	
残土処理費		m3	197.000	
交通誘導警備員B		人	10.000	
伐採費		式	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 30cm	本	10.000	
根株処分費	根株処分費	ton	2.500	
根株運搬費	20kmまで	回	1.000	
2. 仮設工				
(1) 仮設工				
仮設工（廻排水等）		式	1.000	
土のう締切工	現地採取	m ²	5.000	
廻排水管仮設・撤去	φ300	m	40.000	
仮設工（進入路）		式	1.000	
大型土のう工	製作・設置	袋	9.000	
大型土のう工	撤去	袋	9.000	
敷鉄板設置・撤去工	敷鉄板設置	m ²	18.000	
敷鉄板設置・撤去工	敷鉄板撤去	m ²	18.000	
敷鉄板		m ²	18.000	
土のう工	仕拵え～設置～撤去	m3	0.200	
プラスチック処理費		m3	0.010	
プラスチック運搬費	20kmまで	回	1.000	
モルタル吹付工		式	1.000	
仮設用モルタル吹付工	3cm	m ²	65.700	
営繕費				

R 4 馬林 緊急予防 美馬市大久保 溪間工事（担い手確保型）（数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
1. 営繕費				
(1) 営繕費				
営繕費		式	1.000	
仮設トイレ設置	和式トイレとの差額	月	6.000	
安全費				
1. 安全費				
(1) 安全費				
安全費		式	1.000	
雨量計設置		基	1.000	
雨量計観測		式	1.000	
一括計上価格				
1. 土壌分析試験費				
(1) 土壌分析試験費				
土壌分析試験費		式	1.000	
土壌分析試験費	条例第58条, 施行規則第35条 (諸経費含)	式	1.000	