令和4年11月16日

質問に対する回答書

工 事 名：　Ｒ４営繕　阿波高等学校　阿波・吉野　部室棟耐震改修工事
工事箇所：　阿波市吉野町柿原

徳島県県土整備部営繕課

このことについては，次のとおりです。

番号	質　問　事　項	回　　答
1	A-03　1章　改修一般　共通事項 14.室内空気中の化学物質の濃度測定 　測定の箇所数ですが、部室の内1室・2箇所とありますが、測定対象室の広さを考慮すると、部室の内2室・2箇所でないでしょうか。 　工事の施工前、施工後の2回測定を行うため、合計の4箇所を測定すると考えてよいか。 　また濃度測定の費用を教えて欲しい。	貴見のとおりです。 VOC濃度測定費の設計金額は、40,800円（5,100円/個）で計上しております。
2	A-12　A-20　鋼製建具 　SD-1　三方枠の材質が、建具表ではｽﾃﾝﾚｽ製となっているが、詳細図及び設計書ではｽﾁｰﾙ製となっている。ｽﾁｰﾙ製を正としてよいか。	詳細図に記載の材質を正として積算してください。
3	建築工事　細目別内訳　P26　ｱｽﾍﾞｽﾄ工事 　ｱｽﾍﾞｽﾄ解体工事の壁養生の項目はあるが、床養生の項目がありません。床にｱｽﾍﾞｽﾄが付着するとｱｽﾍﾞｽﾄとして処分するようになりますが、どのような認識で捉えればよいか。	契約後、解体工事の施工計画書を提出してください。 なお、必要に応じて設計変更の協議の対象とします。
4	A-25　概略工程表(参考) 　仮囲い・ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄの設置期間が半月程度になっているので、設置目的はｱｽﾍﾞｽﾄ解体の際に利用するという認識でよいか。またｱｽﾍﾞｽﾄ対策でない場合は設置期間を教えて欲しい。	設置期間は工事期間を想定しており、次の設置期間を見込んでおります。 仮囲い　120日 キャスターゲート　120日
5	経費計算について 　建築工事と電気工事はすべて改修建築の経費でしょうか。それともその他工事の経費でしょうか。	次により積算してください。 建築工事：改修建築工事 電気工事：改修建築工事