

R 4 三林 予防治山 三好市池南 溪間工事（担い手確保型） 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 谷止工				
(1)谷止工				
1)谷止工		式	1.000	
コンクリートポンプ車打設	BB18-8-40 W/C≦60%	m <sup>3</sup>	61.700	
養生工	一般養生	m <sup>3</sup>	61.700	
打継面清掃		m <sup>3</sup>	61.700	
型枠工	設置・撤去	m <sup>2</sup>	58.900	
角材式残存型枠工		m <sup>2</sup>	30.800	
放水路型枠工		m <sup>2</sup>	2.700	
水平打継目鉄筋	SD345 D22	本	40.000	
円形型枠（紙製）	内径300mm 厚5.3mm 長4000mm	本	1.000	
キャットウォーク		m	24.700	
ネームプレート（アルミウム軽合金鋳造製）	A型(横40cm×縦30cm×1cm) 堤名板用	枚	1.000	
2)間詰工		式	1.000	
コンクリートポンプ車打設	BB18-8-40 W/C≦60%	m <sup>3</sup>	2.400	
養生工	一般養生	m <sup>3</sup>	2.400	
型枠工		m <sup>2</sup>	8.400	
石積工	厚15cm 割栗石5cm～15cm 運搬距離14.8km 小型車割増	m <sup>2</sup>	8.400	
3)土工		式	1.000	
掘削	礫質土	m <sup>3</sup>	134.000	
土砂掘削面整形	礫質土	m <sup>2</sup>	30.000	
コンクリート構造物取りこわし工		m <sup>3</sup>	1.100	
ダンプトラック運搬	コンクリート殻, 運搬距離5km	m <sup>3</sup>	1.100	
コンクリート殻処分費	コンクリート殻	ton	2.590	

R 4 三林 予防治山 三好市池南 溪間工事（担い手確保型） 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
4) 付属物設置工	山地災害危険地区周知看板	式	1.000	
標識板（標示板1枚 支柱1本）	400×500×2.0mm 支柱φ50.8×1800mm	組	1.000	
標識設置工	単柱式	基	1.000	
2. 垂直壁工				
(1) 垂直壁工				
1) 垂直壁工		式	1.000	
コンクリートポンプ車打設	BB18-8-40 W/C≤60%	m <sup>3</sup>	23.700	
養生工	一般養生	m <sup>3</sup>	23.700	
打継面清掃		m <sup>3</sup>	23.700	
型枠工	設置・撤去	m <sup>2</sup>	42.100	
放水路型枠工		m <sup>2</sup>	2.100	
水平打継目鉄筋	SD345 D22	本	16.000	
キャットウォーク		m	23.200	
2) 間詰工		式	1.000	
コンクリートポンプ車打設	BB18-8-40 W/C≤60%	m <sup>3</sup>	2.800	
養生工	一般養生	m <sup>3</sup>	2.800	
型枠工		m <sup>2</sup>	9.700	
石積工	厚15cm 割栗石5cm～15cm 運搬距離14.8km 小型車割増	m <sup>2</sup>	9.700	
3) 土工		式	1.000	
掘削	礫質土	m <sup>3</sup>	100.000	
土砂掘削面整形	礫質土	m <sup>2</sup>	16.600	
3. 床固工				
(1) No. 1床固工				
1) No. 1床固工		式	1.000	
コンクリートポンプ車打設	BB18-8-40 W/C≤60%	m <sup>3</sup>	23.000	

R 4 三林 予防治山 三好市池南 溪間工事 (担い手確保型) 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
養生工	一般養生	m <sup>3</sup>	23.000	
打継面清掃		m <sup>3</sup>	23.000	
型枠工	設置・撤去	m <sup>2</sup>	36.000	
放水路型枠工		m <sup>2</sup>	2.500	
水平打継目鉄筋	SD345 D22	本	13.000	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径150 長4.0m	本	0.400	
キャットウォーク		m	19.900	
2)土工		式	1.000	
掘削	礫質土	m <sup>3</sup>	95.000	
土砂掘削面整形	礫質土	m <sup>2</sup>	18.200	
(2)No.2床固工				
1)No.2床固工		式	1.000	
コンクリートポンプ車打設	BB18-8-40 W/C≤60%	m <sup>3</sup>	31.500	
養生工	一般養生	m <sup>3</sup>	31.500	
打継面清掃		m <sup>3</sup>	31.500	
型枠工	設置・撤去	m <sup>2</sup>	48.100	
放水路型枠工		m <sup>2</sup>	2.500	
水平打継目鉄筋	SD345 D22	本	19.000	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径150 長4.0m	本	0.400	
キャットウォーク		m	26.600	
2)土工		式	1.000	
掘削	礫質土	m <sup>3</sup>	71.000	
土砂掘削面整形	粘性土・礫質土	m <sup>2</sup>	20.900	
4. 流路工				
(1)流路工				

R 4 三林 予防治山 三好市池南 溪間工事（担い手確保型） 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
1)流路工 (No. 1～No. 4)		式	1.000	
コンクリートポンプ車打設	BB18-8-40 W/C≤60%	m <sup>3</sup>	155.100	
養生工	一般養生	m <sup>3</sup>	155.100	
型枠工		m <sup>2</sup>	492.700	
目地板設置工	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m <sup>2</sup>	30.300	
型枠工（鉛直打継目）		m <sup>2</sup>	30.300	
足場設置・撤去	単管傾斜足場	掛m <sup>2</sup>	242.600	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径50 長4.0m	本	6.000	
排水材	t=30mm 幅=100mm 透水 マットFC同等品以上	m	29.800	
基礎栗石工	厚30cm 敷均し 運搬距離 14.8km 小型車割増	m <sup>2</sup>	8.400	
均しコンクリート	BB18-8-40 W/C≤60%	m <sup>3</sup>	1.400	
現地発生石材整理	礫質土	m <sup>2</sup>	158.000	
目潰しコンクリート	BB18-8-40 W/C≤60%	m <sup>3</sup>	3.200	
2)土工		式	1.000	
掘削工	礫質土	m <sup>3</sup>	841.000	
埋戻工		m <sup>3</sup>	209.000	
機械盛土	敷ならし締固め	m <sup>3</sup>	632.000	
土砂掘削面整形	礫質土	m <sup>2</sup>	72.000	
5. 伏工				
(1)伏工				
1)伏工		式	1.000	
植生マット	亀甲金網付き	m <sup>2</sup>	270.000	
6. 筋工				
(1)筋工				
1)筋工		式	1.000	

R 4 三林 予防治山 三好市池南 溪間工事（担い手確保型） 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
根株筋工(機械併用)		m	60.000	
7. 仮設工				
(1)仮設工				
1)仮設工(廻排水工)		式	1.000	
土のう締切工	現地採取	m <sup>2</sup>	1.000	
廻排水	据付・撤去,波状管及び網状管,200~400mm,要	m	60.000	
2)仮設工(法面工)		式	1.000	
人力のり切工		m <sup>3</sup>	10.000	
法面工(仮設用モルタル吹付工)	t=3cm	m <sup>2</sup>	52.800	
3)支障木処理工		式	1.000	
支障木伐採工		式	1.000	
安全費				
1. 安全費				
(1)安全費				
1)雨量計観測		式	1.000	
雨量計設置		基	1.000	
雨量計観測		式	1.000	