

R 4 三林 復旧治山 三好市ハヤシ 山腹工事（担い手確保型）工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接工事費(諸経費対象)				
1. アンカー工				
(1)アンカー工				
アンカー工	S1-1～S1-13	式	1.000	
削孔(アンカー)	二重管方式, 115mm, 硬質土	m	315.800	
削孔(アンカー)	二重管方式, 115mm, 軟岩	m	93.600	
鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着等(アンカー)	二重防食, PC鋼線より線 (工場組立)	本	13.000	
グラウト注入(アンカー)		m ³	13.600	
アンカー工資材	設計引張力760.2kN/本	式	1.000	
受圧板設置	KIT22S-1100-L	基	13.000	
法面工 (モルタル・コンクリート吹付工)	厚10cm	m ²	134.700	
調整モルタル吹付工	仕上げする	m ³	3.100	
ネームプレート (アルミニウム軽合金鋳造製)	A型(横40cm×縦30cm× 1cm) 堤名板用	枚	1.000	
土工		式	1.000	
掘削	土砂	m ³	139.000	
土砂掘削面整形		m ²	134.700	
土砂積込		m ³	139.000	
ダンプトラック運搬	土砂	m ³	139.000	
残土処理費	三好市宮川崎残土場	m ³	139.000	
コンクリート構造物取りこわし工(コンクリートブ レカ)	無筋構造物	m ³	9.200	
ダンプトラック運搬	コンクリート塊	m ³	9.200	
コンクリート塊(無筋)処分費	コンクリート塊(無筋)	ton	21.600	
2. 仮設工				
(1)仮設工				
仮設工(アンカー工)		式	1.000	

R 4 三林 復旧治山 三好市ハヤシ 山腹工事（担い手確保型）工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
足場(アンカー)		空m3	178.700	
ボーリングマシン移設(アンカー)		回	1.000	
仮設防護柵工		式	1.000	
落石防護柵工		m	45.000	