Ｒ４馬耕　地すべり　木屋平麻衣　排水ボーリング工事（１）　工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
１．水抜きボーリング工				
（1）水抜きボーリング工	C-2ブロック1号排水ボーリング工			
集排水ボーリング（ロータリー式）	φ86,礫質土・軟岩Ｉ	m	175.000	
ボーリングマシン設置・撤去（ロータリー式）	地表	回	1.000	
足場（地表）（ロータリー式）		空m3	18.200	
孔口処理工		箇所	1.000	
流末処理工		m	10.000	
作業土工		式	1.000	
（2）水抜きボーリング工	C-2ブロック2号排水ボーリング工			
集排水ボーリング（ロータリー式）	φ86,礫質土・軟岩Ｉ	m	175.000	
ボーリングマシン設置・撤去（ロータリー式）	地表	回	1.000	
足場（地表）（ロータリー式）		空m3	19.000	
孔口処理工		箇所	1.000	
流末処理工		m	50.000	
作業土工		式	1.000	
２．仮設工				
（1）モノレール運搬				
モノレール設置・架設・撤去	L=52m（1号及び2号共用）	基	1.000	
モノレール運搬	C-2ブロック1号排水ボーリング工	回	1.000	
モノレール運搬	C-2ブロック2号排水ボーリング工	回	1.000	