

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 吉土 鳴門池田線 上板・七條～引野 舗装補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
舗装工		式		1			
路面切削工		式		1			
路面切削	施工区分・平均切削深さ: 全面切削6cm以下(4000m2以下), 段差すりつけ撤去作業: 有り	m2		2,750			
殻運搬(路面切削)	殻種別: AS切削殻	m3		138			
殻処分	殻種別: アスファルト殻	m3		138			
オーバーレイ工		式		1			
表層(車道・路肩部)	材料種類: 各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格: 密粒ギャップ ASホ [®] リマー改質 II 型(13), 舗装厚: 50mm, 平均幅員:	m2		2,750			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	昼間 A	人日		4			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 吉土 鳴門池田線 上板・七條～引野 舗装補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
交通誘導警備員	昼間B	人日		8			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
建設機械運搬費		台		2			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			

