

R 4 三林 復旧治山 三好市茶園谷 溪間工事（担い手確保型）工事数量総括表

| 工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 備考 |
|----------------------|--------------------------|----------------|---------|----|
| 直接工事費(諸経費対象) | | | | |
| 1. 谷止工 | | | | |
| (1)谷止工 | | | | |
| 谷止工 | | 式 | 1.000 | |
| コンクリート無筋構造物 | BB18-8-40 W/C≦60% ポンプ車打設 | m ³ | 272.500 | |
| 養生工 | 一般養生, 無筋構造物 | m ³ | 272.500 | |
| 打継面清掃 | | m ³ | 272.500 | |
| 型枠工(治山ダム工) | 設置・撤去 | m ² | 148.300 | |
| 角材式残存型枠工 | | m ² | 83.100 | |
| 型枠 | 一般型枠, 無筋構造物 | m ² | 8.900 | |
| 水平打継目鉄筋 | SD345 D22 | 本 | 184.000 | |
| 円形型枠(紙製) | 内径500mm 厚7.1mm 長4000mm | 本 | 3.000 | |
| キャットウォーク | | m | 81.400 | |
| ネームプレート(アルミウム軽合金鋳造製) | A型(横40cm×縦30cm×1cm) 堤名板用 | 枚 | 1.000 | |
| 間詰工 | | 式 | 1.000 | |
| コンクリートポンプ車打設(治山ダム工) | 無筋構造物 | m ³ | 10.900 | |
| 養生工 | 一般養生, 無筋構造物 | m ³ | 10.900 | |
| 型枠 | 一般型枠, 小型構造物 | m ² | 34.700 | |
| 昇降ステップ | ワイドステップ300×19 | 本 | 39.000 | |
| 石積工(間詰) | 目潰C0含む, 割栗石80~150mm | m ² | 30.900 | |
| 土工 | | 式 | 1.000 | |
| 掘削 | 礫質土 | m ³ | 284.000 | |
| 掘削 | 軟岩 I B | m ³ | 161.000 | |
| 岩盤掘削面整形・岩盤清掃 | | m ² | 53.000 | |
| 土砂掘削面整形 | 礫質土 | m ² | 26.000 | |

R 4 三林 復旧治山 三好市茶園谷 溪間工事（担い手確保型）工事数量総括表

| 工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 備考 |
|-----------|---------------|----------------|---------|----|
| 2. 土工 | | | | |
| (1)土工 | | | | |
| 土工 | | 式 | 1.000 | |
| 掘削 | 礫質土 | m ³ | 327.000 | |
| ダンプトラック運搬 | L=11.3km | m ³ | 327.000 | |
| 残土処分費 | | m ³ | 327.000 | |
| 巨石積工 | | m ² | 18.000 | |
| 3. 仮設工 | | | | |
| (1)仮設費 | | | | |
| 廻排水 | | 式 | 1.000 | |
| 暗渠排水管 | 据付・撤去, φ500mm | m | 30.000 | |
| 伐採費 | | 式 | 1.000 | |
| 支障木伐採 | スギ19本・ヒノキ16本 | 式 | 1.000 | |
| 安全費 | | | | |
| 1. 安全費 | | | | |
| (1)安全費 | | | | |
| 安全費 | | 式 | 1.000 | |
| 雨量計設置 | | 基 | 1.000 | |
| 雨量計観測 | 工事期間中観測 | 式 | 1.000 | |