

R 4 三林 予防治山 東みよし町増川 溪間工事（担い手確保型）工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 谷止工				
(1)谷止工				
谷止工		式	1.000	
堤体コンクリート	BB18-8-40 W/C≤60%	m ³	164.600	
打継面清掃	打継面清掃	m ³	164.600	
円形型枠（紙製）	内径300mm 厚5.3mm 長4000mm	本	3.000	
角材式残存型枠工		m ²	63.100	
治山ダム型枠		m ²	102.400	
放水路型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m ²	2.700	
キャットウォーク		m	56.200	
水平打継目鉄筋	SD345 D22 索道運搬	本	124.000	
ネームプレート（アルミニウム軽合金鋳造製）	A型(横40cm×縦30cm×1cm) 堤名板用	枚	1.000	
間詰工		式	1.000	
間詰コンクリート	BB18-8-40 W/C≤60%	m ³	6.700	
間詰型枠	一般型枠, 小型構造物	m ²	23.300	
石積工（間詰）	割栗石5～15cm 目潰Co含む 索道運搬	m ²	23.300	
昇降ステップ	ワトステップ 300×19	本	30.000	
土工		式	1.000	
掘削工	礫質土	m ³	48.000	
掘削工	軟岩 I B	m ³	151.000	
岩盤掘削面整形・岩盤清掃	岩盤掘削面整形	m ²	65.000	
2. 仮設工				
(1)仮設工				
仮設工		式	1.000	

R 4 三林 予防治山 東みよし町増川 溪間工事（担い手確保型）工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
ケーブルクレーン仮設・撤去	架設・撤去	基	1.000	
ウインチベース架設・撤去	架設・撤去	基	1.000	
アンカー架設・撤去	機械施工	基	1.000	
アンカー架設・撤去	人力施工	基	1.000	
暗渠排水管	据付・撤去	m	50.000	
土のう締切工	現地採取	m ²	2.000	
植栽工		式	1.000	
植栽A（森林整備）		本	20.000	
運搬費				
1. 運搬費				
(1)運搬費				
機械運搬		式	1.000	
土工機械解体・組立	分解・組立	台	2.000	
安全費				
1. 安全費				
(1)安全費				
雨量計設置		式	1.000	
雨量計設置		基	1.000	
雨量計観測		式	1.000	