

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 三土 白川谷川 三・山城光兼 擁壁護岸工事 (難工事評価型)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
築堤・護岸		式		1		
河川土工		式		1		
掘削工		式		1		
掘削	土質:軟岩, 施工方法:片切掘削	m3		15		
盛土工		式		1		
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		4		
残土処理工		式		1		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		17		
残土等処分		m3		17		
擁壁護岸工		式		1		
作業土工		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 三土 白川谷川 三・山城光兼 擁壁護岸工事（難工事評価型）			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
床掘り	土質:土砂	m3		47		
床掘り	土質:岩塊・玉石	m3		4		
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		41		
根継工		式		1		
コンクリート	無筋, 18-8-40(高炉), 一般養生	m3		72		
型枠	無筋, 一般構造物	m2		100		
目地材	瀝青繊維質目地材, t=10	m2		7		
足場工	単管傾斜足場, 安全ネット無し	掛m2		50		
仮設工		式		1		
工事用道路工		式		1		
工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		750		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 三土 白川谷川 三・山城光兼 擁壁護岸工事（難工事評価型）			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
土砂等運搬		m3		750		
土留・仮締切工		式		1		
大型土のう設置		袋		505		
大型土のう撤去		袋		505		
遮水工	ブルーシート	m2		930		
廃棄物運搬	発生材種類: 廃ﾌﾟﾗｽチック	回		1		
廃棄物処理	廃ﾌﾟﾗｽチック	t		1		
仮水路工		式		1		
暗渠排水管		m		24		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 三土 白川谷川 三・山城光兼 擁壁護岸工事（難工事評価型）	事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		