

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 三土 中尾地すべり 三・西祖谷中尾 地下水排除工事 (担い手確保型) (難工事評価型)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
斜面对策 1号集水井		式		1		
地下水排除工 集水ホースリング		式		1		
集排水ホースリング工		式		1		
ホースリング	施工場所:集水井内, 土質区分:れ質土, 呼び径:径90mm	m		361		
ホースリング	施工場所:集水井内, 土質区分:岩塊・玉石, 呼び径:径90mm	m		189		
保孔管	施工場所:集水井内VP, スレー現場加工:無し, 保孔管材質・種類(VPの場合):各種, 保孔管材質・種類(各種の場合)	m		550		
ホースリング 仮設機材	集水井内	回		1		
流路 2号水路(上流)		式		1		
砂防土工		式		1		
掘削工		式		1		
掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準)	m3		40		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 三土 中尾地すべり 三・西祖谷中尾 地下水排除工事 (担い 手確保型) (難工事評価型)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		30		
盛土工		式		1		
盛土(発生土)	施工幅員:2.5m未満	m3		30		
盛土(発生土)	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		20		
法面整形工		式		1		
法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:粘質土、砂及び 砂質土、粘性土	m2		20		
法面整形(盛土部)	法面締固め:無し,現場制約:無し	m2		20		
流路護岸工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		80		
埋戻し	土質:土砂	m3		10		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 三土 中尾地すべり 三・西祖谷中尾 地下水排除工事 (担い 手確保型) (難工事評価型)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
埋戻し	土質:土砂	m3		20		
コンクリート擁壁工 水路工		式		1		
基礎材	基礎材規格:再生クラッシュラン40~0, 敷厚 :0.2m	m2		46		
コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉B), 養生費 :一般養生, コンクリート夜間割増:無し	m3		17		
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=1 0	m2		2		
型枠		m2		100		
裏込め材	材料規格:RC-40	m3		7		
平張コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉) W/C ≤ 60 %,	m		31		
コンクリート擁壁工 取付護岸工		式		1		
基礎材	基礎材規格:再生クラッシュラン40~0, 敷厚 :0.2m	m2		11		
コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉B), 養生費 :一般養生, コンクリート夜間割増:無し	m3		7		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 三土 中尾地すべり 三・西祖谷中尾 地下水排除工事 (担い 手確保型) (難工事評価型)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=1 0	m2		1		
型枠		m2		28		
裏込め材	材料規格:RC-40	m3		2		
コンクリート擁壁工 集水柵		式		1		
基礎材	基礎材規格:再生クラッシュラン40~0, 敷厚 :0.2m	m2		8		
均しコンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)W/C≦60 %, 敷厚:10cm	m2		8		
コンクリート	コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉), 養 生費:一般養生, コンクリート夜間割増:無 し	m3		5		
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t		0.12		
型枠		m2		24		
足掛金具	φ 19, W=200	個		2		
コンクリート擁壁工 帯工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 三土 中尾地すべり 三・西祖谷中尾 地下水排除工事(担い 手確保型) (難工事評価型)	事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉B),養生費: 一般養生,コンクリート夜間割増:無し	m3		7		
型枠		m2		31		
仮設工		式		1		
運搬設備工		式		1		
モルレル架設・撤去		基		1		
モルレル資機材	期間:2ヶ月	式		1		
モルレル運転		日		5		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 三土 中尾地すべり 三・西祖谷中尾 地下水排除工事（担い 手確保型）（難工事評価型）	事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		