

# 工 事 数 量 総 括 表

工事名	R 4 徳土 徳島小松島港海岸 (港口地区) 小・横須 護岸工事 (着手日指定型)				事業区分 工事区分	港湾海岸整備 堤防・防潮堤・護岸
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
堤防・防潮堤・護岸		式		1.000		
防潮堤補強・補修工		式		1.000		
防潮堤補強工		式		1.000		
コンクリート 【陸上】	18-8-40(高炉)	m3		253.000		
コンクリート 【陸上潮待】	18-8-40(高炉)	m2		46.000		
型枠 【陸上】		m2		257.000		
型枠 【陸上潮待】		m2		78.000		
アンカー	SD345, D16	本		638.000		
目地材	瀝青質系, t=10mm	m2		17.000		
スリップ パー	φ 19, L=600mm	本		30.000		
止水板	CF230, t=9mm	m		9.000		

# 工 事 数 量 総 括 表

工事名	R 4 徳土 徳島小松島港海岸（港口地区） 小・横須 護岸工事（着手日指定型）				事業区分 工事区分	港湾海岸整備 堤防・防潮堤・護岸
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
構造物撤去工		式		1.000		
撤去工		式		1.000		
かき落とし		m2		38.000		
コンクリートはつり	t=1cm	m2		467.000		
殻処分	砕殻	m3		1.000		
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3		14.000		
仮設工		式		1.000		
仮設工		式		1.000		
足場工	単管傾斜足場	掛m2		461.000		
支保工	ブレース	m		204.000		
汚濁防止膜	H=3.0m	m		60.000		

# 工 事 数 量 総 括 表

工事名	R 4 徳土 徳島小松島港海岸 (港口地区) 小・横須 護岸工事 (着手日指定型)				事業区分 工事区分	港湾海岸整備 堤防・防潮堤・護岸
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
敷鉄板	1524×3048×22, 180日	枚		21.000		
安全対策		式		1.000		
交通誘導警備員	B	人日		10.000		
安全監視船	FPR D 70PS型	日		5.000		
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費 (率計上)		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		

# 工 事 数 量 総 括 表

工事名	R 4 徳土 徳島小松島港海岸（港口地区） 小・横須 護岸工事（着手日指定型）				事業区分 工事区分	港湾海岸整備 堤防・防潮堤・護岸
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		