

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 徳土 打樋川 徳・大原 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:水中掘削	m3		20			
盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		20			
法覆護岸工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		3			
埋戻し	土質:	m3		1			
多自然護岸工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 徳土 打樋川 徳・大原 河川工事			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
かごマット(多段積型)	かご本体材質:亜鉛アルミ鉄線, 詰石 種類:割栗石, 詰石規格:15~20cm	m2		49		
親杭工		式		1		
親杭		本		33		
土留め		m2		59		
擁壁護岸工		式		1		
場所打擁壁工		式		1		
基礎材	基礎材規格:再生クラッシュラン40~0, 敷厚: 200m	m2		5		
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:2m, コンクリート規格:18- 8-40(普通), 養生費:一般養生, コンクリ	m3		6		
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16~25	t		0.04		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		21		
足場	安全柵:無し	掛m2		12		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 徳土 打樋川 徳・大原 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
根固め工		式		1			
根固めブロック工		式		1			
消波根固めブロック製作	ブロック種類(型式): ,ブロック種類(実質量):1t	個		15			
根固めブロック据付	ブロック種類(型式):無筋ブロック,ブロック種類(実質量):1t,ブロック購入:無し	個		15			
捨石工		式		1			
捨石	石材規格:10~200kg	m3		56			
表面均し		m2		91			
付帯工		式		1			
付帯工		式		1			
平張コンクリート		m3		5			
底版コンクリート		m3		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 徳土 打樋川 徳・大原 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
間詰コンクリート		m3		4			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
敷鉄板	鋼材規格:22×1524×3048, 作業区分: 設置・撤去	m2		222			
土留・仮締切工		式		1			
切梁・腹起し		t		9.7			
土のう		袋		429			
土のう運搬		袋		429			
土のう袋処分		t		1			
残土処分		m3		429			
丸太打杭		本		52			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 徳土 打樋川 徳・大原 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		95			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
仮設材運搬費	土留め資材	t		9.7			
仮設材運搬費	敷鉄板	t		43.7			
技術管理費		式		1			
土質等試験費		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 徳土 打樋川 徳・大原 河川工事	事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		