Ｒ４阿耕　中山間　那賀川西部　吉井集落道１０工事（担い手確保型）（着手日指定型）　当初工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
１．土工				
（1）道路土工				
掘削工	片切,土砂	m3	589.000	
盛土工	路床盛土,B＜1.0	m3	16.000	
盛土工	路床盛土,1.0≦B＜2.5	m3	40.000	
盛土工	路床盛土,2.5≦B＜4.0	m3	111.000	
盛土工	路床盛土,B≧4.0	m3	63.000	
盛土工	路体盛土,B＜1.0	m3	38.000	
盛土工	路体盛土,1.0≦B＜2.5	m3	35.000	
盛土工	路体盛土,2.5≦B＜4.0	m3	122.000	
盛土工	路体盛土,B≧4.0	m3	167.000	
盛土工	路肩盛土,B＜1.0	m3	5.000	
法面整形工	盛土部,土砂	㎡	26.000	
法面整形工	造成部,土砂	㎡	72.000	
（2）作業土工				
床掘工	B	m3	406.000	
床掘工	B’	m3	8.000	
整形工	荒仕上げ	㎡	557.000	
埋戻工	構造物周辺	m3	111.000	
埋戻工	B＜1.0	m3	20.000	
残土運搬・処理		m3	530.000	
購入土		m3	231.000	
置き換え基礎	RC-40	m3	239.000	
２．擁壁工				
（1）1号重力式擁壁				

Ｒ４阿耕　中山間　那賀川西部　吉井集落道１０工事（担い手確保型）（着手日指定型）　当初工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
コンクリート	σck=18N/mm2	m3	83.000	
型枠	無筋構造物	㎡	192.000	
基礎砕石	RC-40,t=150	㎡	60.000	
基面整正	土砂	㎡	60.000	
足場工	単管傾斜	掛㎡	91.000	
足場工	枠組足場	掛㎡	85.000	
目地材	瀝青繊維質，t=10	㎡	8.000	
水抜管	VPφ65	m	27.700	
吸出し防止材	点在　300*300	㎡	1.200	
（２）２号重力式擁壁				
コンクリート	σck=18N/mm2	m3	176.000	
型枠	無筋構造物	㎡	308.000	
基礎砕石	RC-40,t=150	㎡	90.000	
基面整正	土砂	㎡	90.000	
足場工	単管傾斜	掛㎡	290.000	
目地材	瀝青繊維質，t=10	㎡	18.000	
水抜管	VPφ65	m	58.500	
吸出し防止材	点在　300*300	㎡	2.500	
（３）石積擁壁				
練石積み		㎡	6.600	
水抜管	VPφ65	m	3.300	
（４）コマ止め				
コンクリート	σck=18N/mm2	m3	0.700	
型枠	無筋構造物	㎡	14.000	
差し筋	SD345,D16	ton	0.066	

Ｒ４阿耕　中山間　那賀川西部　吉井集落道１０工事（担い手確保型）（着手日指定型）　当初工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
（5）境界杭				
真鍮製境界用表示板	B 50A	箇所	1.000	
３．排水路工				
（1）１号Ｌ型側溝				
側溝	鉄筋コンクリートL型350,敷モルタル・基礎砕石込み	m	26.700	
基面整正		㎡	17.000	
（2）１号Ｕ型側溝				
側溝	W300×h300,敷モルタル込み	m	60.500	
基礎砕石	RC-40,t=100	㎡	34.000	
基面整正	土砂	㎡	34.000	
コンクリート蓋	U字溝用蓋,T-14	枚	121.000	
（3）２号Ｕ型側溝				
コンクリート	σck=18N/mm2	m3	3.900	
型枠	小型構造物	㎡	34.000	
基礎砕石	RC-40,t=100	㎡	15.000	
間詰コンクリート	σck=18N/mm2	m3	0.900	
目地材	瀝青繊維質t=10mm	㎡	0.400	
（4）横断側溝				
コンクリート	σck=18N/mm2	m3	0.700	
型枠	小型構造物	㎡	7.400	
基礎砕石	RC-40,t=100	㎡	2.000	
グレーチング蓋	横断溝用,T-25	枚	3.000	
（5）２号管渠				
ヒューム管	φ300,外圧管1種	m	1.300	
４．防護柵工				

Ｒ４阿耕　中山間　那賀川西部　吉井集落道１０工事（担い手確保型）（着手日指定型）　当初工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
（1）防護柵工				
鉄筋	SD295A,D13	ton	0.365	
５．舗装工				
（1）舗装工				
路盤工	RM-30	㎡	461.000	
６．吹付法枠工				
（1）吹付法枠工				
吹付枠	アンカー,水切りコンクリート込み	m	453.000	
ラス張		㎡	275.000	
植生基材吹付	t=30	㎡	85.000	
（2）鉄筋挿入工				
ロックボルト	D19,SD345,L=2500,施工手間込み	本	35.000	
ロックボルト	D19,SD345,L=2000,施工手間込み	本	85.000	
７．堆積土砂撤去工				
（1）堆積土砂撤去工				
堆積土砂撤去・運搬処分	水路内	m3	2.000	
８．仮設工				
（1）アンカー足場				
アンカー足場		空m3	865.000	
（2）水替え				
水替えポンプ		式	1.000	
９．その他				
（1）準備費				
共通仮設（積上げ）				
準備費				

Ｒ４阿耕　中山間　那賀川西部　吉井集落道１０工事（担い手確保型）（着手日指定型）　当初工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
木材処分	立木	m3	19.000	
木材処分	根株	m3	9.500	
チェンソー伐採		㎡	1,066.000	
一括計上価格				
１．土壌分析試験費				
（1）土壌分析試験費				
土壌分析試験費	徳島県生活環境保全条例第58条,同施工規則第35条	式	1.000	