

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 徳土 角ノ瀬放水路 徳・国府 仮栈橋等設置工事				事業区分 工事区分	河川改修 堰	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
堰		式		1			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		250			
敷砂利	砕石規格:RC-40, 敷厚:100mm	m2		90			
仮橋・仮栈橋工		式		1			
仮橋上部	作業区分:架設	t		22.3			
覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]		m2		176			
橋脚		t		15.3			
土留・仮締切工		式		1			
H鋼杭 (立込み)		t		2.046			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 徳土 角ノ瀬放水路 徳・国府 仮栈橋等設置工事				事業区分 工事区分	河川改修 堰	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
斜材		t		0.523			
角落し		t		39.921			
開口部加工	□200*200	箇所		190			
開孔部加工	φ50	箇所		380			
ワイヤーロープ		m		752			
足場		掛m2		120			
土のう	撤去	袋		243			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		10			
築堤・護岸		式		1			
構造物撤去工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 徳土 角ノ瀬放水路 徳・国府 仮栈橋等設置工事	事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位					
構造物取壊し工		式			1		
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3			1		
直接工事費		式			1		
共通仮設		式			1		
共通仮設費		式			1		
運搬費		式			1		
仮設材運搬費		t			22.7		
共通仮設費(率計上)		式			1		
純工事費		式			1		
現場管理費		式			1		
工事原価		式			1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 徳土 角ノ瀬放水路 徳・国府 仮栈橋等設置工事	事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		