

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 波土 宍喰川 海・日比原 河川工事 (2) (担い手確保型)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
河床等掘削		m3		4,700			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		4,730			
法面整形工		式		1			
法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m2		1,190			
法面整形(盛土部)	法面締固め:無し,現場制約:無し	m2		1,880			
残土処理工		式		1			
残土等処分		m3		4,920			
法覆護岸工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 波土 宍喰川 海・日比原 河川工事 (2) (担い手確保型)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		250			
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		60			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		190			
コンクリートブロック工(平ブロック張)		式		1			
コンクリートブロック基礎	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 底幅:40cm, 高さ:50cm	m		154			
平ブロック張	ブロック規格:各種, ブロック規格(各種の場合):標準130mm	m2		627			
平ブロック張	ブロック規格:各種, ブロック規格(各種の場合):擦付け130mm	m2		524			
護岸付属物工		式		1			
取合コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉), 高さ:13cm	m2		25			
植生工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 波土 宍喰川 海・日比原 河川工事 (2) (担い手確保型)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
張芝	芝種類:張芝工, 施工規模:500m2以上	m2		1,880		
仮設工		式		1		
工事用道路工		式		1		
工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		30		
土のう		袋		150		
土砂等運搬		m3		180		
残土等処分		m3		180		
汚濁防止工		式		1		
汚濁防止フェンス	作業区分:設置・撤去	m		20		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 波土 宍喰川 海・日比原 河川工事（2）（担い手確保型）	事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
共通仮設費		式		1		
準備費		式		1		
木根等処分費		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		