工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ４波土　久尾宍喰浦線　海・宍喰浦　道路改良工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路改良		式		1		
道路土工		式		1		
掘削工		式		1		
掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準)	m3		60		
積込(ﾙｰｽﾞ)	土質:土砂,作業内容:小規模(標準)	m3		60		
路床盛土工		式		1		
路床盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		30		
路床盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		20		
残土処理工		式		1		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3		70		
残土等処分		m3		70		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ４波土　久尾宍喰浦線　海・宍喰浦　道路改良工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
排水構造物工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		20		
埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	m3		10		
基面整正		m2		20		
積込(ﾙｰｽﾞ)	土質:土砂,作業内容:小規模(標準)	m3		10		
場所打水路工		式		1		
1号U型側溝		m		11		
2号U型側溝		m		12		
側溝蓋	蓋種類:C1-B300	枚		22		
側溝蓋	蓋種類:T-25 溝幅300用 細目,ノンスリップ,ボルト固定ゴム付	枚		12		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ４波土　久尾宍喰浦線　海・宍喰浦　道路改良工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	m3		8		
舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下	m		4		
舗装版破砕	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:5cm	m2		1		
排水構造物撤去工		式		1		
蓋版撤去	蓋種類:C2-B300	枚		29		
蓋版撤去	蓋種類:C2-B400	枚		32		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3		10		
殻運搬	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ４波土　久尾宍喰浦線　海・宍喰浦　道路改良工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3		10		
殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3		1		
建設汚泥処理		m3		0.01		
舗装		式		1		
舗装工		式		1		
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式		1		
下層路盤(車道･路肩部)	路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,仕上り厚:100mm	m2		39		
上層路盤(車道･路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30,仕上り厚:100mm	m2		77		
表層(車道･路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.	m2		77		
薄層ｶﾗｰ舗装工		式		1		
薄層ｶﾗｰ舗装	舗装色:緑色,規格･仕様:W=100～500mm	m2		78		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ４波土　久尾宍喰浦線　海・宍喰浦　道路改良工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
防護柵工		式		1		
路側防護柵工		式		1		
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ規格(標準型･土中用):塗装品 Gr-C-4E,施工規模:21m未満,曲線部補正:無	m		6		
区画線工		式		1		
区画線工		式		1		
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		250		
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:破線 30cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		3		
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:破線 45cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		59		
区画線消去	施工方法区分:削取り式	m		400		
道路付属施設工		式		1		
道路付属物工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ４波土　久尾宍喰浦線　海・宍喰浦　道路改良工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
車線分離標	車線分離標規格:H=650mm,施工区分:固定式(貼付式),施工規模:10本以上30本未満	本		13		
信号機移設		式		1		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		36		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ４波土　久尾宍喰浦線　海・宍喰浦　道路改良工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		