# 見積参考資料

工事名　Ｒ４阿土　富岡港南島線　阿南・住吉　区画線工事（２）

◇経費情報◇

| | |
|---|---|
| 工種区分 | 道路維持工事 |
| 単価地区 | 阿南１ |
| 施工地域・工事場所 | 一般交通影響有り（２）－１ |
| 前金支出割合 | 補正を行わない |
| 契約保証 | 補正しない |
| 現場環境改善費 | 計上しない |

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

# 設計内訳書（本01）

| 工事名 | Ｒ４阿土　富岡港南島線　阿南・住吉　区画線工事（２） | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設･改築<br>舗装 |
|---|---|---|---|

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装 | | 式 | 1 | | | | |
| 区画線工 | | 式 | 1 | | | | |
| 区画線工<br>(供用区間) | | 式 | 1 | | | | |
| 溶融式区画線 | 施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:実線 15㎝,塗布厚:厚1.5㎜,排水性舗装:無し | m | 130 | | | | 単　1号 |
| 溶融式区画線 | 施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:破線 15㎝,塗布厚:厚1.5㎜,排水性舗装:無し | m | 3 | | | | 単　2号 |
| 溶融式区画線<br>(停止線) | 施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:ｾﾞﾌﾞﾗ 45㎝,塗布厚:厚1.5㎜,排水性舗装:無し | m | 5 | | | | 単　3号 |
| 溶融式区画線 | 施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:ｾﾞﾌﾞﾗ 45㎝,塗布厚:厚1.5㎜,排水性舗装:無し | m | 14 | | | | 単　4号 |
| 溶融式区画線<br>(矢印) | 施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:矢印･記号･文字 15㎝換算,塗布厚:厚1.5㎜,排水性舗装:無し | m | 38 | | | | 単　5号 |
| 溶融式区画線<br>(文字) | 施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:矢印･記号･文字 15㎝換算,塗布厚:厚1.5㎜,排水性舗装:無し | m | 62 | | | | 単　6号 |
| 溶融式区画線<br>(減速マーク) | 施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:矢印･記号･文字 15㎝換算,塗布厚:厚1.5㎜,排水性舗装:無し | m | 280 | | | | 単　7号 |
| 高視認性区画線 | 施工方法区分:ﾘﾌﾞ式(溶融式),規格･仕様区分:実線 15㎝ | m | 41 | | | | 単　8号 |
| 区画線消去 | 施工方法区分:削取り式 | m | 35 | | | | 単　9号 |
| 区画線消去 | 施工方法区分:削取り式 | m | 15 | | | | 単　10号 |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名 | Ｒ４阿土　富岡港南島線　阿南・住吉　区画線工事（２） | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設･改築<br>舗装 |
|---|---|---|---|

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区画線工<br>(未供用区間) | | 式 | 1 | | | | |
| 溶融式区画線<br>(文字) | 施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:矢印･記号･文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し | m | 37 | | | | 単　11号 |
| 溶融式区画線<br>(減速マーク) | 施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:矢印･記号･文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し | m | 180 | | | | 単　12号 |
| 高視認性区画線 | 施工方法区分:ﾘﾌﾞ式(溶融式),規格･仕様区分:実線 15cm | m | 170 | | | | 単　13号 |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | | | |
| 交通管理工 | | 式 | 1 | | | | |
| 交通誘導警備員 | A | 人日 | 3 | | | | 単　14号 |
| 交通誘導警備員 | B | 人日 | 6 | | | | 単　15号 |
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | | | |
| 共通仮設 | | 式 | 1 | | | | |
| 共通仮設費（率計上） | | 式 | 1 | | | | |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | | | |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名 | Ｒ４阿土　富岡港南島線　阿南・住吉　区画線工事（２） | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設･改築<br>舗装 |
|---|---|---|---|

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工事原価 | | 式 | 1 | | | | |
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | | | |
| 工事価格 | | 式 | 1 | | | | |
| 消費税額及び地方消費税額 | | 式 | 1 | | | | |
| 工事費計 | | 式 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2022.11 |
| 歩掛適用年月 | 2022.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　1号 | 溶融式区画線 | 施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し | 単位 | m | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区画線設置 | 無し,溶融式手動,無し,実線 15cm,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15～18%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用 | m | 1 | | | 単　16号 |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／m |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2022.11 |
| 歩掛適用年月 | 2022.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　2号 | 溶融式区画線 | 施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し | 単位 | m | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区画線設置 | 無し,溶融式手動,無し,破線 15cm,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15～18%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用 | m | 1 | | | 単　17号 |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／m |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2022.11 |
| 歩掛適用年月 | 2022.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　3号 | 溶融式区画線<br>(停止線) | 施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し | 単位 | m | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区画線設置 | 無し,溶融式手動,無し,ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15～18%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用 | m | 1 | | | 単　18号 |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／m |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2022.11 |
| 歩掛適用年月 | 2022.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　4号 | 溶融式区画線 | 施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し | 単位 | m | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区画線設置 | 無し,溶融式手動,無し,ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15～18%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用 | m | 1 | | | 単　18号 |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／m |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2022.11 |
| 歩掛適用年月 | 2022.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　5号 | 溶融式区画線<br>(矢印) | 施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:矢印･記号･文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し | 単位 | m | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区画線設置 | 無し,溶融式手動,無し,矢印･記号･文字 15cm換算,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15～18%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装, | m | 1 | | | 単　19号 |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／m |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2022.11 |
| 歩掛適用年月 | 2022.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　6号 | 溶融式区画線<br>(文字) | 施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:矢印･記号･文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し | 単位 | m | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区画線設置 | 無し,溶融式手動,無し,矢印･記号･文字 15cm換算,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15～18%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装, | m | 1 | | | 単　19号 |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／m |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2022.11 |
| 歩掛適用年月 | 2022.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　7号 | 溶融式区画線<br>(減速マーク) | 施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:矢印･記号･文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し | 単位 | m | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区画線設置 | 無し,溶融式手動,無し,矢印･記号･文字 15cm換算,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15～18%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装, | m | 1 | | | 単　19号 |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／m |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2022.11 |
| 歩掛適用年月 | 2022.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　8号 | 高視認性区画線 | 施工方法区分:ﾘﾌﾞ式(溶融式),規格･仕様区分:実線 15cm | 単位 | m | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高視認性区画線設置 | 無し,ﾘﾌﾞ式,無し,実線 15cm,無し,無し,780kg/1000m,JIS R 3301 1号のみ,37.5kg/1000m,25kg/1000m,59L | m | 1 | | | 単　20号 |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／m |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2022.11 |
| 歩掛適用年月 | 2022.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　9号 | 区画線消去 | 施工方法区分:削取り式 | 単位 | m | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区画線消去 | 無し,削取り式,無し,無し,全ての費用 | m | 1 | | | 単　21号 |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／m |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2022.11 |
| 歩掛適用年月 | 2022.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　10号 | 区画線消去 | 施工方法区分:削取り式 | 単位 | m | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高視認性区画線消去(削取り式) | 無し,無し,無し,全ての費用 | m | 1 | | | 単　22号 |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／m |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2022.11 |
| 歩掛適用年月 | 2022.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　11号 | 溶融式区画線<br>(文字) | 施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:矢印･記号･文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し | 単位 | m | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区画線設置 | 無し,溶融式手動,無し,矢印･記号･文字 15cm換算,無し,1.5mm,無し,有り,含有量15～18%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装, | m | 1 | | | 単　23号 |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／m |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2022.11 |
| 歩掛適用年月 | 2022.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　12号 | 溶融式区画線<br>(減速マーク) | 施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:矢印･記号･文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し | 単位 | m | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区画線設置 | 無し,溶融式手動,無し,矢印･記号･文字 15cm換算,無し,1.5mm,無し,有り,含有量15～18%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装, | m | 1 | | | 単　23号 |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／m |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2022.11 |
| 歩掛適用年月 | 2022.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　13号 | 高視認性区画線 | 施工方法区分:ﾘﾌﾞ式(溶融式),規格・仕様区分:実線 15cm | 単位 | m | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高視認性区画線設置 | 無し,ﾘﾌﾞ式,無し,実線 15cm,無し,有り,780kg/1000m,JIS R 3301 1号のみ,37.5kg/1000m,25kg/1000m,53L | m | 1 | | | 単　24号 |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／m |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2022.11 |
| 歩掛適用年月 | 2022.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　14号 | 交通誘導警備員 | A | 単位 | 人日 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員A | | 人日 | 1 | | | 単　25号 |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／人日 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2022.11 |
| 歩掛適用年月 | 2022.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　15号 | 交通誘導警備員 | B | 単位 | 人日 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員B | | 人日 | 1 | | | 単　26号 |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／人日 |
| | | | | | | |

# ２次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2022.11 |
| 歩掛適用年月 | 2022.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　16号 | 区画線設置 | 無し,溶融式手動,無し,実線 15cm,<br>無し,1.5mm,無し,無し,含有量15～18%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用 | 単位 | m | 単位数量 | 1,000 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区画線設置(溶融式) 昼間<br>豪雪無 実線15cm 制約無 | | m | 1,000 | | | |
| ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型<br>3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白 | | kg | 570 | | | |
| ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ<br>0.106～0.850mm | | kg | 25 | | | |
| 接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ<br>区画線用 | | kg | 25 | | | |
| 軽油<br>1.2号 | | L | 44 | | | |
| 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# ２次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2022.11 |
| 歩掛適用年月 | 2022.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　17号 | 区画線設置 | 無し,溶融式手動,無し,破線 15cm,<br>無し,1.5mm,無し,無し,含有量15～1<br>8%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用 | 単位 | m | 単位数量 | 1,000 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区画線設置(溶融式) 昼間<br>豪雪無 破線15cm 制約無 | | m | 1,000 | | | |
| ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型<br>3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白 | | kg | 570 | | | |
| ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ<br>0.106～0.850mm | | kg | 25 | | | |
| 接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ<br>区画線用 | | kg | 25 | | | |
| 軽油<br>1.2号 | | L | 49 | | | |
| 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# ２次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2022.11 |
| 歩掛適用年月 | 2022.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　18号 | 区画線設置 | 無し,溶融式手動,無し,ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm,<br>無し,1.5mm,無し,無し,含有量15～1<br>8%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用 | 単位 | m | 単位数量 | 1,000 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区画線設置(溶融式) 昼間<br>豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 制約無 | | m | 1,000 | | | |
| ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型<br>3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白 | | kg | 1,700 | | | |
| ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ<br>0.106～0.850mm | | kg | 75 | | | |
| 接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ<br>区画線用 | | kg | 75 | | | |
| 軽油<br>1.2号 | | L | 98 | | | |
| 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# ２次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2022.11 |
| 歩掛適用年月 | 2022.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　19号 | 区画線設置 | 無し,溶融式手動,無し,矢印･記号･文字 15cm換算,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15～18%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装, | 単位 | m | 単位数量 | 1,000 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区画線設置(溶融式) 昼間<br>豪雪無 矢印･記号･文字 制約無 | | m | 1,200 | | | |
| ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型<br>3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白 | | kg | 684 | | | |
| ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ<br>0.106～0.850mm | | kg | 30 | | | |
| 接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ<br>区画線用 | | kg | 30 | | | |
| 軽油<br>1.2号 | | L | 132 | | | |
| 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# ２次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2022.11 |
| 歩掛適用年月 | 2022.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　20号 | 高視認性区画線設置 | 無し,ﾘﾌﾞ式,無し,実線 15cm,無し,無し,780kg/1000m,JIS R 3301 1号のみ,37.5kg/1000m,25kg/1000m,59L | 単位 | m | 単位数量 | 1,000 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高視認性区画線設置 ﾘﾌﾞ式(溶融式)<br>昼間 豪雪無 実線15cm 制約無 | | m | 1,000 | | | |
| 塗料<br>高視認性区画線用　リブ式（溶融式） | | kg | 780 | | | |
| ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ<br>0.106～0.850mm | | kg | 37.5 | | | |
| ﾌﾟﾗｲﾏｰ<br>区画線　接着用プライマー | | kg | 25 | | | |
| 軽油<br>1.2号 | | L | 59 | | | |
| ｶﾞｿﾘﾝ<br>ﾚｷﾞｭﾗｰ | | L | 2.5 | | | |
| 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# ２次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2022.11 |
| 歩掛適用年月 | 2022.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　21号 | 区画線消去 | 無し,削取り式,無し,無し,全ての費用 | 単位 | m | 単位数量 | 1,000 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区画線消去 昼間<br>豪雪無 削取り式 制約無 | | m | 1,000 | | | |
| 軽油<br>1.2号 | | L | 67 | | | |
| ｶﾞｿﾘﾝ<br>ﾚｷﾞｭﾗｰ | | L | 37 | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# ２次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2022.11 |
| 歩掛適用年月 | 2022.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　22号 | 高視認性区画線消去(削取り式) | 無し,無し,無し,全ての費用 | 単位 | m | 単位数量 | 1,000 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高視認性区画線消去 昼間<br>豪雪無 削取り式 制約無 | | m | 1,000 | | | |
| 軽油<br>1.2号 | | L | 67 | | | |
| ｶﾞｿﾘﾝ<br>ﾚｷﾞｭﾗｰ | | L | 37 | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# ２次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2022.11 |
| 歩掛適用年月 | 2022.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　23号 | 区画線設置 | 無し,溶融式手動,無し,矢印･記号･文字 15cm換算,無し,1.5mm,無し,有り,含有量15～18%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装, | 単位 | m | 単位数量 | 1,000 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区画線設置(溶融式) 昼間<br>豪雪無 矢印･記号･文字 制約無 | | m | 1,200 | | | |
| ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型<br>3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白 | | kg | 684 | | | |
| ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ<br>0.106～0.850mm | | kg | 30 | | | |
| 接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ<br>区画線用 | | kg | 30 | | | |
| 軽油<br>1.2号 | | L | 120 | | | |
| 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# ２次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2022.11 |
| 歩掛適用年月 | 2022.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　24号 | 高視認性区画線設置 | 無し,ﾘﾌﾞ式,無し,実線 15cm,無し,有り,780kg/1000m,JIS R 3301 1号のみ,37.5kg/1000m,25kg/1000m,53L | 単位 | m | 単位数量 | 1,000 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高視認性区画線設置 ﾘﾌﾞ式(溶融式)<br>昼間 豪雪無 実線15cm 制約無 | | m | 1,000 | | | |
| 塗料<br>高視認性区画線用　リブ式（溶融式） | | kg | 780 | | | |
| ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ<br>0.106～0.850mm | | kg | 37.5 | | | |
| ﾌﾟﾗｲﾏｰ<br>区画線　接着用プライマー | | kg | 25 | | | |
| 軽油<br>1.2号 | | L | 53 | | | |
| ｶﾞｿﾘﾝ<br>ﾚｷﾞｭﾗｰ | | L | 2.3 | | | |
| 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# ２次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2022.11 |
| 歩掛適用年月 | 2022.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　25号 | 交通誘導警備員A | | 単位 | 人日 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員A | | | 人 | | | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | | 式 | 1 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円／人日 | |

# ２次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2022.11 |
| 歩掛適用年月 | 2022.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　26号 | 交通誘導警備員B | | 単位 | 人日 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員B | | | 人 | | | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | | 式 | 1 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円／人日 | |

# 技術管理費積上げ項目一覧表

| 工事名 | R4阿土　富岡港南島線　阿南･住吉　区画線工事(2) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 積上げ項目 | なし | | | | |
| 番号 | 項目 | 規格仕様 | 単位 | 数量 | 備考 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 数　量　総　括　表

| 工事区分<br>（レベル 1） | 工　種<br>（レベル 2） | 種　別<br>（レベル 3） | 細　別<br>（レベル 4） | 規　格<br>（レベル 5） | 単位 | 数　量 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装 | | | | | | | |
| | 区画線工 | | | | | | |
| | | 区画線工(供用) | 溶融式区画線 | 白線・実線・W=15cm | m | 41 | 高視認性,リブ式 |
| | | | | 白線・実線・W=15cm | m | 132 | |
| | | | | 白線・破線・W=15cm | m | 3 | 車線中央線 |
| | | | | 白線・実線・W=45cm | m | 5 | 停止線(ゼブラ適用) |
| | | | | ゼブラ・W=45cm | m | 14 | |
| | | | | 矢印・記号・文字 | | | |
| | | | | 矢印 | m | 38 | 進行方向 直進、右折 |
| | | | | 文字　15cm換算 | m | 33 | 「注意」「減少」 |
| | | | | 文字　15cm換算 | m | 29 | 「横断者」「幅員」 |
| | | | | 記号 | m | 141 | 減速マーク 幅30cm（15cm換算：282m） |
| | | | 区画線消去 | 外側線,高視認性リブ式,15cm | m | 15 | |
| | | | 区画線消去 | 中心線,15cm | m | 35 | |
| | | | | | | | |
| | | 区画線工(未供用) | 溶融式区画線 | 白線・実線・W=15cm | m | 174 | 高視認性,リブ式 |
| | | | | 文字　15cm換算 | m | 20 | 「注意」 |
| | | | | 文字　15cm換算 | m | 17 | 「横断者」 |
| | | | | 記号 | m | 89 | 減速マーク 幅30cm（15cm換算：178m） |
| | | | | | | | |
| | 仮設工 | | | | | | |
| | | 交通管理工 | 交通誘導警備員 | A | 人日 | 3 | |
| | | | | B | 人日 | 6 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

区画線工

| 細　　別 | 規　　格 | 記号 | 計　　算　　式 | 単位 | 小　　計 | 合　　計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区画線工(供用区間) | | | 平面図より | | | |
| | | | | | | |
| 白線・実線・W=15cm | 外側線,高視認性ﾘﾌﾞ式 | 供用 | 20.0+21.0 | m | 41.0 | 41.0 |
| | | | | | | |
| 白線・実線・W=15cm | 外側線 | 供用 | 30.0+102.1 | m | 132.1 | 132.1 |
| | | | | | | |
| 白線・破線・W=15cm | 車線中央線 | 供用 | 1.0×3 | m | 3.0 | 3.0 |
| | | | | | | |
| 白線・実線・W=45cm | 停止線(ゼブラ適用) | 供用 | 4.9 | m | 4.9 | 4.9 |
| | | | | | | |
| ゼブラ・W=45cm | | 供用 | 20.7÷1.45 | m | 14.3 | 14.3 |
| | | | | | | |
| 矢印・記号・文字 | | | 15cm換算 | | | |
| 矢印 | 進行方向 直進 | 供用 | 6.25×1.2×4 | m | 30.0 | |
| | 進行方向 右折 | 供用 | 6.66×1.2×1 | m | 8.0 | 38.0 |
| | | | | | | |
| 文字 | | | 参照：全国道路標識・標示業協会　15cm換算 | | | |
| | 注意(横断者注意) | 供用 | (7.13+9.10)×1.2 | m | 19.5 | |
| | 減少(幅員減少) | 供用 | (7.01+4.32)×1.2 | m | 13.6 | 33.1 |
| | | | 参照：全国道路標識・標示業協会、該当文字以外4.0×1.2=4.8$m^2$　で算出 | | | |
| | 横断者(横断者注意) | 供用 | 4.8×3×1.2 | $m^2$ | 17.3 | |
| | 幅員(幅員減少) | 供用 | 4.8×2×1.2 | $m^2$ | 11.5 | 28.8 |
| | | | | | | |

区画線工

| 細　　別 | 規　　格 | 記号 | 計　　算　　式 | 単位 | 小　　計 | 合　　計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区画線工(供用部) | | | 平面図より | | | |
| | | | | | | |
| 矢印・記号・文字 | | | | | | |
| 記号 | 減速マーク,幅30cm | 供用 | 130.0-45.0-44.0+100.0 | m | 141.0 | 141.0 |
| | 15cm換算 | | 141×0.3/0.15 | m | 282.0 | 282.0 |
| | | | | | | |
| 区画線消去 | 外側線,高視認性ﾘﾌﾞ式 | 供用 | 15.0 | m | 15.0 | 15.0 |
| | 15cm | | | | | |
| 区画線消去 | 中心線,15cm | 供用 | 5.0*7 | m | 35.0 | 35.0 |
| | | | | | | |
| 区画線工(未供用区間) | | | 平面図より | | | |
| | | | | | | |
| 白線・実線・W=15cm | 外側線,高視認性ﾘﾌﾞ式 | 未供用 | 108.0-20.0 | m | 88.0 | |
| 白線・実線・W=15cm | 外側線,高視認性ﾘﾌﾞ式 | 未供用 | 107.4-21.0 | m | 86.4 | 174.4 |
| | | | | | | |
| 文字 | | | 参照：全国道路標識・標示業協会　15cm換算 | | | |
| | 注意(横断者注意) | 供用 | (7.13+9.10)×1.2 | m | 19.5 | 19.5 |
| | | | 参照：全国道路標識・標示業協会、該当文字以外4.0×1.2=4.8$m^2$　で算出 | | | |
| | 横断者(横断者注意) | 供用 | 4.8×3×1.2 | $m^2$ | 17.3 | 17.3 |
| 矢印・記号・文字 | | | | | | |
| 記号 | 減速マーク,幅30cm | 供用 | 45.0+44.0 | m | 89.0 | 89.0 |
| | 15cm換算 | | 89×0.3/0.15 | m | 178.0 | 178.0 |
| | | | | | | |