

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4馬土 穴吹川 美・木屋平川上 護岸工事(2)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
擁壁護岸工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		10			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		10			
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1			
もたれ式擁壁	本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		19			
差し筋	SD345 D13	本		28			
平張コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(20)(高炉),厚さ:10cm	m2		10			
場所打擁壁工 張コンクリート		式		1			
コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		12			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4馬土 穴吹川 美・木屋平川上 護岸工事(2)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
裏込材	裏込材規格:RC-40	m3		12			
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2		1			
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		34			
足場	安全ネット:無し	掛m2		65			
差し筋	SD345 D13	本		30			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分: 機械施工	m3		33			
コンクリートはつり	平均はつり厚:3cm以下	m2		13			
運搬処理工		式		1			
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		33			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4馬土 穴吹川 美・木屋平川上 護岸工事(2)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		33		
仮設工		式		1		
工事用道路工		式		1		
工事用道路盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		350		
敷砂利	砕石規格:RC-40, 敷厚:100mm	m2		126		
大型土のう		袋		115		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4馬土 穴吹川 美・木屋平川上 護岸工事(2)	事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		