見積参考資料

工事名　Ｒ４馬土　半田貞光線　つ・半田中藪　側溝修繕工事

◇経費情報◇

工種区分	道路維持工事
単価地区	美馬１
施工地域・工事場所	一般交通影響有り（２）－１
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ４馬土　半田貞光線　つ・半田中藪　側溝修繕工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路維持		式	1				
防護柵工		式	1				
車止めﾎﾟｽﾄ工		式	1				
車止めﾎﾟｽﾄ	車止めﾎﾟｽﾄ径:80mm, 車止めﾎﾟｽﾄ長さ:800mm	本	5				単　1号
道路清掃工		式	1				
排水施設清掃工		式	1				
側溝清掃(人力)	作業形態:人力, 側溝蓋規格:有蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	m	40				単　2号
道路修繕		式	1				
舗装工		式	1				
舗装打換え工		式	1				
舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版, 舗装厚:50mm	m	35				単　3号
舗装版切断	舗装版種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版, 舗装厚:150mm	m	35				単　4号
舗装版破砕	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版, 舗装版厚:5cm	m2	10				単　5号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ４馬土　半田貞光線　つ・半田中藪　側溝修繕工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破砕	舗装版種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,舗装版厚:15cm	m2	10				単　6号
殻運搬	殻種別:舗装版破砕	m3	0.5				単　7号
殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	0.5				単　8号
汚泥処理		t	0.026				単　9号
上層路盤	路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30,仕上り厚:100mm	m2	10				単　10号
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	10				単　11号
土間ｺﾝｸﾘｰﾄ		m2	10				単　12号
排水構造物工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り	土質:土砂	m3	21				単　13号
埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	m3	10				単　14号
基面整正		m2	24				単　15号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	12				単　16号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ４馬土　半田貞光線　つ・半田中藪　側溝修繕工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費		m3	12				単　17号
側溝工		式	1				
現場打ち側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:24-8-25(20)(高炉)	m	25.5				単　18号
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ部	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)	m	9				単　19号
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物,工法区分:機械施工	m3	3				単　20号
排水構造物撤去工		式	1				
蓋版撤去	蓋種類:側溝蓋	枚	68				単　21号
運搬処理工		式	1				
殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	1.6				単　22号
殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	4.3				単　23号
殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	1.6				単　24号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ４馬土　半田貞光線　つ・半田中藪　側溝修繕工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	4.3				単　25号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	A	人日	10				単　26号
交通誘導警備員	B	人日	10				単　27号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ４馬土　半田貞光線　つ・半田中藪　側溝修繕工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

1次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛適用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	車止めﾎﾟｽﾄ	車止めﾎﾟｽﾄ径:80mm,車止めﾎﾟｽﾄ長さ:800mm	単位	本	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
車止めﾎﾟｽﾄ設置	全ての費用	本	1			
合計						
単価						円／本

1次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛適用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	側溝清掃(人力)	作業形態:人力,側溝蓋規格:有蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃(人力清掃工)	有蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	m	1			
合計						
単価						円／m

1次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛適用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装厚:50mm	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,全ての費用	m	1			
合計						
単価						円／m

1次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛適用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	舗装版切断	舗装版種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,舗装厚:150mm	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,15cm以下,全ての費用	m	1			
合計						
単価						円／m

1次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛適用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	舗装版破砕	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,必要,15cm以下,有り,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

1次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛適用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	舗装版破砕	舗装版種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,舗装版厚:15cm	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,無し,必要,15cm以下,有り,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

1次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛適用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	殻運搬	殻種別:舗装版破砕	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕,機械(対策不要厚15cm超)又は必要,無し,19.5km以下,全ての費用	m3	1			
合計						
単価						円／m3

1次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛適用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)		m3	1			単　28号
合計						
単価						円／m3

1次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛適用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	汚泥処理		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	1			単　29号	
合計								
単価							円／t	

1次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛適用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号	上層路盤	路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30,仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道･路肩部)		再生粒度調整砕石 RM-30,100mm,1層施工,全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛適用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号	表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m未満(1	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道･路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下),50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

1次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛適用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　12号	土間ｺﾝｸﾘｰﾄ		単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	小型構造物,人力打設,18-8-25(高炉),一般養生,無し,全ての費用	m3	0.15			
溶接金網(G3551) 径6.0×150×150		m2	1			
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.04			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛適用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　13号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂,上記以外(小規模),全ての費用	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛適用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　14号	埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	上記以外(小規模),土砂,全ての費用	m3	1			
合計						
単価						円／m3

1次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛適用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　15号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛適用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　16号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,13.0km以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

１次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛適用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　17号	処分費		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)		m3	1			単　30号
合計						
単価						円／m3

1次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛適用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　18号	現場打ち側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:24-8-25(20)(高炉)	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	小型構造物,人力打設,24-8-25(20)(高炉),一般養生,無し,全ての費用	m3	0.08			
ｺﾝｸﾘｰﾄ	小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉),一般養生,無し,全ての費用	m3	0.18			
型枠	一般型枠,小型構造物	m2	2.06			
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,全ての費用	m2	0.7			
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.03			
鉄筋工[市場単価]	SD345 D13,一般構造物,10t未満,無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満含む),補正無(一般構造物)	t	0.012			単　31号
埋設型枠 w=490		m	1			
水抜管　VP-30		m	0.13			
合計						
単価						円／m

1次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛適用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　19号	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ部	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉),一般養生,無し,全ての費用	m3	0.21			
型枠	一般型枠,小型構造物	m2	2.19			
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,全ての費用	m2	0.7			
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.02			
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 騒音防止型 ﾎﾞﾙﾄ固定式 995×400×55		枚	1			
合計						
単価						円／m

1次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛適用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　20号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物,工法区分:機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,必要	m3	1			単　32号
合計						
単価						円／m3

1次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛適用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　21号	蓋版撤去	蓋種類:側溝蓋	単位	枚	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	再利用撤去,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	1			単　33号
合計						
単価						円／枚

1次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛適用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　22号	殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下,全ての費用	m3	1			
合計						
単価						円／m3

1次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛適用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　23号	殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下,全ての費用	m3	1			
合計						
単価						円／m3

1次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛適用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　24号	殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)		m3	1			単　34号
合計						
単価						円／m3

1次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛適用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　25号	殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)		m3	1			単　35号
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛適用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　26号	交通誘導警備員	A	単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人日	1			単　36号
合計						
単価						円／人日

１次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛適用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　27号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1			単　37号
合計						
単価						円／人日

２次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛適用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　28号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

２次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛適用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　29号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 建設汚泥			t	100				
合計								
単価							円／t	

２次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛適用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　30号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 建設残土		m3	100			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛適用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　31号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13,一般構造物,10t未満,無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満含む),補正無(一般構造物)	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D13		t	1.03			
鉄筋工 加工･組立共 一般構造物		t	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛適用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　32号	構造物とりこわし	鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,必要	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無		m3	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛適用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　33号	蓋版	再利用撤去,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間 170kg以下 制約無		枚	100			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／枚

２次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛適用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　34号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

２次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛適用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　35号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

２次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛適用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　36号	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

２次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛適用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　37号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

機労材集計リスト（機械）

工事名	Ｒ４馬土　半田貞光線　つ・半田中藪　側溝修繕工事					
単価コード	名　称	規　格	単位	数量	金額	摘要
L001010003	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]	山積0.45m3(平積0.35m3)	日	0.231	1,426	
L001010007	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)	日	0.184	1,834	
L001060003	ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]	運転質量8～20t	日	0.013	65	
M000202096	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]	排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3	供用日	1.424	12,345	
M000301002	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	4t積級	供用日	1.263	9,250	
M000301005	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	10t積級	供用日	0.369	7,622	
M000701015	ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	供用日	0.013	223	
M000801009	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	0.013	176	
M000804001	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]	運転質量0.5～0.6t	供用日	0.049	68	
M000806001	ﾗﾝﾏ	質量60～80kg	供用日	0.447	221	
M000807001	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]	機械質量40～60kg	供用日	0.108	37	
M000907002	ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(大割機)	開口幅735～850mm破砕力550～980kN	供用日	0.17	3,031	
M001161010	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式･湿式]	切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm	供用日	0.385	2,104	
	合計額				38,402	

見積単価一覧表

工事名	R4馬土　半田貞光線　つ･半田中藪　側溝修繕工事			
名称	規格	単位	単価	備考
処分費	アスファルト殻	m3	2,000	運搬距離　L=19.5km以下
処分費	コンクリート殻（無筋）	m3	2,100	運搬距離　L=18.5km以下
処分費	コンクリート殻（鉄筋）	m3	3,000	運搬距離　L=18.5km以下
処分費	建設残土	m3	540	運搬距離　L=13.0km以下
再生粒度調整砕石	RM-30	m3	1,800	

工種	種別	細別	規格	単位	数量
土工					
	作業土工				
		床堀	0.6*34.5	m3	21
		埋戻	0.3*34.5	m3	10
		基面整正	0.7*34.5	m2	24
排水工					
	U型側溝				
		コンクリート	0.18*34.5　18-8-40(高炉)	m3	6.210
		型枠	1.8*34.5　小型構造物	m2	62.1
		目地材	0.02*34.5　瀝青繊維質目地版 t=10	m2	0.69
		基礎砕石(t=15cm)	0.70*34.5　RC-40	m2	24.2
	グレーチング部				
		コンクリート	0.031*9.0　18-8-40(高炉)	m3	0.279
		型枠	0.39*9.0　小型構造物	m2	3.51
		グレーチング蓋	騒音防止型ボルト固定式(T-25)	枚	9
	床版部				
		コンクリート	0.078*25.5　24-8-25(20)(高炉)	m3	1.989
		型枠	0.26*25.5　小型構造物	m2	6.63
		目地材	0.01*25.5　瀝青繊維質目地版 t=10	m2	0.26
		鉄筋	12.14*25.5　差筋含む(D13)	kg	309.57
		埋設型枠	1.0*25.5　W=390	m2	25.50
		水抜穴Φ30mm	0.13*25　Φ30mm	m	3.25
舗装復旧工					
	舗装取り壊し及び復旧工				
		アスファルト切断工	t=5cm(道路側)	m	34.5
		汚泥処理	0.138*0.05*34.5*0.11	t	0.026
		舗装版取り壊し	アスファルト舗装版:舗装 t＝5cm(道路側)	m2	10.35
		表層工	再生密粒度As(13) t=5cm	m2	10.35
		路盤工	再生粒度調整砕石　RM-30　t=10cm	m2	10.35
		コンクリート切断工	t=15cm(民地側)	m	34.5
		コンクリート取壊し	t=15cm(民地側)	m2	10.35
		土間コンクリート	t=15cm	m2	10.35
		溶接金網	径6.0×150×150	m2	10.35

		目地版	0.15*3　瀝青繊維質目地版 t=10	m2	0.45
		既設U型側溝撤去	300A（3種）0.08*34.5	m3	2.8
	運搬処分工				
		殻運搬	アスファルト殻	m3	0.5
		殻処分	アスファルト殻	m3	0.5
		殻運殻	コンクリート殻（無筋）	m3	1.6
		殻処分	コンクリート殻（無筋）	m3	1.6
		殻運殻	コンクリート殻（鉄筋）	m3	2.8
		殻処分	コンクリート殻（鉄筋）	m3	2.8
		土砂等運搬		m3	12
		土砂等処分		m3	12
		側溝蓋撤去	2種-B300	枚	68
		側溝蓋運搬	2種-B300　68枚　コンクリート殻(鉄筋)	m3	1.6
		側溝蓋処分	2種-B300　68枚　コンクリート殻(鉄筋)	m3	1.6
防護柵工					
	車止めポスト工				
		車止めポスト	貼付式　80*800	本	5
道路清掃工					
	排水施設清掃工				
		側溝清掃	人力	m	40.0
仮設工					
	交通管理工	交通誘導員	A	人日	10
		交通誘導員	B	人日	10