工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ４馬土　半田貞光線　つ・半田中藪　側溝修繕工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路維持		式		1		
防護柵工		式		1		
車止めﾎﾟｽﾄ工		式		1		
車止めﾎﾟｽﾄ	車止めﾎﾟｽﾄ径:80mm,車止めﾎﾟｽﾄ長さ:800mm	本		5		
道路清掃工		式		1		
排水施設清掃工		式		1		
側溝清掃(人力)	作業形態:人力,側溝蓋規格:有蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	m		40		
道路修繕		式		1		
舗装工		式		1		
舗装打換え工		式		1		
舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装厚:50mm	m		35		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ４馬土　半田貞光線　つ・半田中藪　側溝修繕工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
舗装版切断	舗装版種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,舗装厚:150mm	m		35		
舗装版破砕	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:5cm	m2		10		
舗装版破砕	舗装版種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,舗装版厚:15cm	m2		10		
殻運搬	殻種別:舗装版破砕	m3		0.5		
殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3		0.5		
汚泥処理		t		0.026		
上層路盤	路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30,仕上り厚:100mm	m2		10		
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m未満(1	m2		10		
土間ｺﾝｸﾘｰﾄ		m2		10		
排水構造物工		式		1		
作業土工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ４馬土　半田貞光線　つ・半田中藪　側溝修繕工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
床掘り	土質:土砂	m3		21		
埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	m3		10		
基面整正		m2		24		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3		12		
処分費		m3		12		
側溝工		式		1		
現場打ち側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:24-8-25(20)(高炉)	m		25.5		
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ部	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)	m		9		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物,工法区分: 機械施工	m3		3		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ４馬土　半田貞光線　つ・半田中藪　側溝修繕工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
排水構造物撤去工		式		1		
蓋版撤去	蓋種類:側溝蓋	枚		68		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3		1.6		
殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3		4.3		
殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3		1.6		
殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3		4.3		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	A	人日		10		
交通誘導警備員	B	人日		10		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ４馬土　半田貞光線　つ・半田中藪　側溝修繕工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		