

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 4馬土 小谷西端山線 つ・半田日開野他 舗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
舗装工		式		1			
舗装打換え工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:50mm	m		15			
汚泥処分		t		0.017			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m <sup>2</sup>		2,260			
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m <sup>3</sup>		113			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m <sup>3</sup>		113			
不陸整正		m <sup>2</sup>		2,260			
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m <sup>3</sup> 未満), 材料規格:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.	m <sup>2</sup>		2,260			
区画線工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 4馬土 小谷西端山線 つ・半田日開野他 舗装工事	事業区分 工事区分	数量(今回)	数量(前回)	数量増減	道路維持・修繕 道路修繕	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(今回)	数量(前回)	数量増減		摘要
区画線工		式	1				
溶融式区画線 センターライン	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	280				
溶融式区画線 外側線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	560				
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	B	人日	20				
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費(率計上)		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 4馬土 小谷西端山線 つ・半田日開野他 舗装工事	事業区分 工事区分	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	道路維持・修繕 道路修繕	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減		摘要
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			