

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 阿土 富岡港南島線 阿南・住吉他 標識設置工事(2)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路維持		式		1			
標識工		式		1			
小型標識工 幅員減少,この先100m ｺﾝｸﾘｰﾄ建込		式		1			
標識柱(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式)	柱規格:短柱式 径76.3,柱長さ:4.1m ,施工規模:2基以下	基		1			
標識板	標識板規格:2.0m2未満	枚		2			
小型標識工 止まれ,一方通行,補助標識 設置手間のみ		式		1			
標識板 材料支給	標識板規格:2.0m2未満	枚		3			
小型標識工 規制標識等 Co置き基礎		式		1			
標識柱	柱規格:単柱式 径76.3,柱長さ:3.53 m,施工規模:2基以下	基		1			
標識板 材料支給	標識板規格:2.0m2未満	枚		4			
小型標識工 自転車は下へ Co置き基礎		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 阿土 富岡港南島線 阿南・住吉他 標識設置工事(2)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
標識柱	柱規格:単柱式 径76.3,柱長さ:3.15 m,施工規模:2基以下	基		1		
標識板	標識板規格:2.0m2未満	枚		1		
構造物撤去工		式		1		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		0.02		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		0.02		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	A	人日		1		
交通誘導警備員	B	人日		2		
直接工事費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 阿土 富岡港南島線 阿南・住吉他 標識設置工事(2)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
共通仮設		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			