

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 阿土 富岡港南島線 阿南・住吉他 交通安全施設工事(1)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路維持		式		1			
道路付属施設工		式		1			
道路付属物工		式		1			
道路反射鏡	丸形 800直柱,1面鏡,置き基礎800x800x800,18-8-40BBorN	基		1			
車線分離標	車線分離標規格:径 80,∧-径 250,高さL=650mm,施工区分:可変式(穿孔式・1本脚),施工規模:10本以上30	本		24			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 阿土 富岡港南島線 阿南・住吉他 交通安全施設工事(1)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			

# 工事数量総括表(附01)

工事名	R 4 阿土 富岡港南島線 阿南・住吉他 交通安全施設工事(1)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路維持		式		1			
舗装工		式		1			
舗装打換え工		式		1			
下層路盤	路盤材種類:再生クラッシュ RC-40, 仕上り厚:200mm	m2		10			
表層	材料種類:再生密粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2		10			
道路付属施設工		式		1			
道路付属物工		式		1			
車止め	線形誘導標含む	基		4			
構造物撤去工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		3			

# 工事数量総括表(附01)

工事名	R 4 阿土 富岡港南島線 阿南・住吉他 交通安全施設工事(1)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	m3		1		
基面整正		m2		1		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		2		
構造物取壊し工		式		1		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		22		
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:5cm	m2		11		
舗装版切断汚泥処理		m3		0.03		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		1		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		1		
直接工事費		式		1		

# 工事数量総括表(附01)

工事名	R 4 阿土 富岡港南島線 阿南・住吉他 交通安全施設工事(1)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
共通仮設		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			