

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 波土 伊勢田川 海・浅川 河床掘削工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土: 無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3 未満	m3		1,800			
掘削補助機械搬入搬出		回		1			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬		m3		1,810			
残土等処分		m3		1,810			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
不陸整正		m2		480			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 波土 伊勢田川 海・浅川 河床掘削工事			事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
敷鉄板	鋼材規格:22×1524×3048, 作業区分: :設置・撤去	m2		84		
大型土のう		袋		38		
現場発生品・支給品運搬		回		1		
処分費		t		0.1		
ヒューム管		本		6		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		
仮設材運搬費		t		26		
準備費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 波土 伊勢田川 海・浅川 河床掘削工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
伐木・伐竹		m2		2,900			
運搬		m2		2,900			
処分費	草	t		1			
処分費	木	t		1			
処分費	木根	t		1			
処分費	竹	t		1			
処分費	竹根	t		1			
機械除草・集草		m2		500			
現場発生品・支給品運搬		回		1			
処分費		t		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 波土 伊勢田川 海・浅川 河床掘削工事	事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		