見積参考資料

工事名　Ｒ４波土　海部川他　海・吉野他　河床掘削工事（担い手確保型）（チャレンジ型）

◇経費情報◇

工種区分	河川維持工事
単価地区	美波１
施工地域・工事場所	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

本工事は，施工箇所ごとに共通仮設費及び現場管理費を算出する「施工箇所が点在する工事の積算方法」による工事である。
本工事は，「担い手確保モデル工事（発注者指定型）」であり，４週８休の経費補正（担い手確保モデル工事実施要領第８条参照）を計上している。

設計内訳書（吉野）

工事名	Ｒ４波土　海部川他　海・吉野他　河床掘削工事（担い手確保型）（チャレンジ型）	事業区分 工事区分	河川維持･修繕 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤･護岸		式	1				
河川土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削	土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3以上10,000m3未満	m3	7,300				単　1号
残土処理工		式	1				
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	7,330				単　2号
残土等処分		m3	7,330				単　3号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
準備費		式	1				
機械除草・集草		m2	9,200				単　4号
現場発生品・支給品運搬		回	1				単　5号

設計内訳書（吉野）

工事名	Ｒ４波土　海部川他　海・吉野他　河床掘削工事（担い手確保型） （チャレンジ型）	事業区分 工事区分	河川維持･修繕 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費		t	2				単　6号
安全費		式	1				
道路清掃		日	10				単　7号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

設計内訳書（大井）

工事名	Ｒ４波土　海部川他　海・吉野他　河床掘削工事（担い手確保型）（チャレンジ型）	事業区分 工事区分	河川維持･修繕 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤･護岸		式	1				
根固め工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3	370				単　8号
埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	m3	20				単　9号
基面整正		m2	260				単　10号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	350				単　11号
処分費		m3	350				単　12号
根固めﾌﾞﾛｯｸ工		式	1				
根固めﾌﾞﾛｯｸ据付	ﾌﾞﾛｯｸ種類(型式):無筋ﾌﾞﾛｯｸ,ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量):2t,ﾌﾞﾛｯｸ購入:無し	個	188				単　13号
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬:2.5t以下,作業区分:積込み･据付け(層積),積載個数:5個,距離:0.5km以下	個	188				単　14号
間詰工		式	1				
割栗石		m3	40				単　15号

設計内訳書（大井）

工事名	Ｒ４波土　海部川他　海・吉野他　河床掘削工事（担い手確保型）（チャレンジ型）	事業区分 工事区分	河川維持･修繕 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設工		式	1				
工事用道路工		式	1				
工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	m3	810				単　16号
大型土のう		袋	38				単　17号
現場発生品・支給品運搬		回	1				単　18号
処分費		t	0.1				単　19号
ヒューム管		本	8				単　20号
水替工		式	1				
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	排水量:450以上1300(m3/h)未満,排水方法:作業時排水	日	16				単　21号
仮水路工		式	1				
掘削		m3	930				単　22号
押土		m3	930				単　23号
汚濁防止工		式	1				

設計内訳書（大井）

工事名	Ｒ４波土　海部川他　海・吉野他　河床掘削工事（担い手確保型）（チャレンジ型）	事業区分 工事区分	河川維持･修繕 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
汚濁防止ﾌｪﾝｽ	作業区分:設置･撤去	m	20				単　24号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
運搬費		式	1				
仮設材運搬費		t	20				単　25号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				

設計内訳書（大井）

工事名	Ｒ４波土　海部川他　海・吉野他　河床掘削工事（担い手確保型） （チャレンジ型）	事業区分 工事区分	河川維持･修繕 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事費計		式	1				

設計内訳書（相川）

工事名	Ｒ４波土　海部川他　海・吉野他　河床掘削工事（担い手確保型）（チャレンジ型）	事業区分 工事区分	河川維持･修繕 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤･護岸		式	1				
河川土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削	土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3	2,000				単　26号
残土処理工		式	1				
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	2,000				単　27号
残土等処分		m3	2,000				単　28号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
準備費		式	1				
機械除草・集草		m2	100				単　29号
現場発生品・支給品運搬		回	1				単　30号

設計内訳書（相川）

工事名	Ｒ４波土　海部川他　海・吉野他　河床掘削工事（担い手確保型）（チャレンジ型）	事業区分 工事区分	河川維持･修繕 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費		t	0.1				単　31号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

1次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛適用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	掘削	土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3以上10,000m3未満	m3	1			
合計						
単価						円／m3

1次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛適用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,15.5km以下	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛適用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

１次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛適用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	機械除草・集草		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械除草(肩掛式)･集草		無し	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛適用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	現場発生品・支給品運搬		単位	回	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品･支給品運搬	ｸﾚｰﾝ装置付2t積2t吊,60.0km以下,1.5t超2.0t以下	回	1			
合計						
単価						円／回

1次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛適用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	処分費		単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(t)		t	1			単　32号
合計						
単価						円／t

1次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛適用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	道路清掃		単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 2t積級	機械条件:運転時間当り損料	時間				
散水車[ﾄﾗｯｸ架装型] 1800L	機械条件:運転時間当り損料	時間				
合計						
単価						円／日

1次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛適用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	床掘り(掘削)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満	m3	1			
合計						
単価						円／m3

1次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛適用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	上記以外(小規模),土砂,全ての費用	m3	1			
合計						
単価						円／m3

1次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛適用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛適用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,15.5km以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛適用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　12号	処分費		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)		m3	1			単　33号
合計						
単価						円／m3

1次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛適用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　13号	根固めﾌﾞﾛｯｸ据付	ﾌﾞﾛｯｸ種類(型式):無筋ﾌﾞﾛｯｸ,ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量):2t,ﾌﾞﾛｯｸ購入:無し	単位	個	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ積込み	2.5t以下,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ)25t吊,標準	個	1			
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ荷卸	2.5t以下,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ)25t吊,標準	個	1			
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ据付け	2.5t以下,陸上,0個,層積,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ)25t吊,標準	個	1			
合計						
単価						円／個

1次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛適用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　14号	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬:2.5t以下,作業区分:積込み･据付け(層積),積載個数:5個,距離:0.5km以下	単位	個	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬	2.5t以下,積込み･据付け(層積),5個,0.5km以下	個	1			
合計						
単価						円／個

1次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛適用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　15号	割栗石		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
割栗石 50-150mm		m3	1			
合計						
単価						円／m3

1次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛適用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　16号	工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土	4.0m以上,10,000m3未満,無し	m3	1			
合計						
単価						円／m3

1次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛適用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　17号	大型土のう		単位	袋	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	製作･設置,流用土,6m以下	袋	1			単　34号
大型土のう工	撤去,6m以下	袋	1			単　35号
合計						
単価						円／袋

1次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛適用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　18号	現場発生品・支給品運搬		単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品･支給品運搬		ｸﾚｰﾝ装置付2t積2t吊,46.0km以下,0.1t以下	回	1				
合計								
単価							円／回	

1次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛適用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　19号	処分費		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	1			単　36号	
合計								
単価							円／t	

1次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛適用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　20号	ヒューム管		単位	本	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B型 1000×82×2430		本	1			新品価格50%
合計						
単価						円／本

1次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛適用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　21号	ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	排水量:450以上1300(m3/h)未満,排水方法:作業時排水	単位	日	単位数量	16	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去		箇所	1			単　37号
ポンプ運転	450以上1300(m3/h)未満,作業時排水	日	16			単　38号
合計						
単価						円／日

１次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛適用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　22号	掘削		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛適用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　23号	押土		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
押土(ﾙｰｽﾞ)	土砂	m3	1			
合計						
単価						円／m3

1次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛適用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　24号	汚濁防止ﾌｪﾝｽ	作業区分:設置･撤去	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止ﾌｪﾝｽ	設置･撤去	m	1			単　39号
合計						
単価						円／m

1次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛適用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　25号	仮設材運搬費		単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道･東北･北陸･中･四国･九州,7.4km,12m以内,各種(実数入力),0,無	t	1			単　40号
仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	t	1			単　41号
合計						
単価						円／t

1次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛適用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　26号	掘削	土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満	m3	1			
合計						
単価						円／m3

1次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛適用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　27号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,22.5km以下	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛適用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　28号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

１次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛適用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　29号	機械除草・集草		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械除草(肩掛式)･集草		無し	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛適用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　30号	現場発生品・支給品運搬		単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品･支給品運搬		ｸﾚｰﾝ装置付2t積2t吊,46.0km以下,0.1t以下	回	1				
合計								
単価							円／回	

1次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛適用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　31号	処分費		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	1			単　42号	
合計								
単価							円／t	

２次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛適用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　32号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費			t	100				
合計								
単価							円／t	

２次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛適用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　33号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

２次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛適用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　34号	大型土のう工	製作･設置,流用土,6m以下	単位	袋	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
大型土のう袋材 H=1.08m W=1.1m		袋	10			
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	製作･設置,6m以下	日	0.278			単　43号
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／袋

２次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛適用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　35号	大型土のう工	撤去,6m以下	単位	袋	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	撤去,6m以下	日	0.069			単　44号
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／袋

２次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛適用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　36号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		t	100			
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛適用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　37号	ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転		日	0.5			単　45号
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／箇所

２次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛適用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　38号	ポンプ運転	450以上1300(m3/h)未満,作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				
工事用水中ポンプ運転	450以上1300(m3/h)未満,作業時排水	日	1			単　46号
発動発電機運転	450以上1300(m3/h)未満,作業時排水	日	1			単　47号
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／日

２次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛適用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　39号	汚濁防止ﾌｪﾝｽ	設置･撤去	単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止ﾌｪﾝｽ設置･撤去	設置･撤去	m	100			単　48号
汚濁防止ﾌｪﾝｽ		m	100			
ｱﾝｶｰ工		式	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛適用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　40号	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州,7.4km,12m以内,各種(実数入力),0,無	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分B 製品長12m以内 10kmまで		t	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛適用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　41号	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み.取卸し費(仮設材等)		t	1			
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛適用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　42号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		t	100			
合計						
単価						円／t

3次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛適用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　43号	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	製作･設置,6m以下	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人				
軽油 1.2号		L	98			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		日	1.39			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／日

3次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛適用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　44号	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	撤去,6m以下	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人				
軽油 1.2号		L	74			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		日	1.26			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／日

3次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛適用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　45号	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転		単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人				
軽油 1.2号		L	69			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		日	1.16			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／日

3次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛適用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　46号	工事用水中ポンプ運転	450以上1300(m3/h)未満,作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型] 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ　口径200mm 全揚程10m		日	6			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／日

3次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛適用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　47号	発動発電機運転	450以上1300(m3/h)未満,作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油 1.2号		L	104			
発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 100kVA		日	1.2			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／日

3次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛適用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　48号	汚濁防止ﾌｪﾝｽ設置･撤去	設置･撤去	単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転		日	2.2			単　49号
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

4次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛適用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　49号	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転		単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人				
軽油 1.2号		L	83			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		日	1.03			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／日

機労材集計リスト（機械）

工事名	Ｒ４波土　海部川他　海・吉野他　河床掘削工事（担い手確保型） （チャレンジ型）					
単価コード	名　称	規　格	単位	数量	金額	摘要
L001005006	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地]	7t級	日	3.323	25,020	
L001010004	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	日	2.831	32,567	
L001071001	振動ﾛｰﾗ(土工用)ﾌﾗｯﾄ･ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型	運転質量11～12t	日	1.12	13,437	
L001100007	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型]	潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ　口径200mm 全揚程10m	日	96	51,552	
L001110013	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]	100kVA	日	19.2	73,344	
L001130006	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	25t吊	日	9.099	404,839	
M000101110	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地]	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 20t級	供用日	3.149	96,348	
M000202090	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型]	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	供用日	66.192	1,362,760	
M000202096	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]	排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3	供用日	0.785	6,804	
M000301001	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	2t積級	時間	80	26,960	
M000301005	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	10t積級	供用日	478.5	9,887,552	
M000302008	ﾄﾗｯｸ[普通型]	10～11t積	供用日	9.995	145,906	
M000302009	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.0t	供用日	1.978	12,026	
M000806001	ﾗﾝﾏ	質量60～80kg	供用日	0.894	443	
M001108006	散水車[ﾄﾗｯｸ架装型]	1800L	時間	80	37,360	
M002031005	草刈機[肩掛式]	ｶｯﾀ径255mm	供用日	30.671	4,185	
	合計額				12,181,103	

見積単価一覧表

工事名	Ｒ４波土　海部川他　海・吉野他　河床掘削工事（担い手確保型）（チャレンジ型）			
名称	規格	単位	単価	備考
処分費	土砂（吉野）	m3	909	運搬距離L=15.5km以下
処分費	土砂（大井）	m3	909	運搬距離L=15.5km以下
処分費	土砂（相川）	m3	909	運搬距離L=22.5km以下
処分費	廃プラ	t	57,000	運搬距離L=46.0km以下
処分費	草（吉野）	t	25,000	運搬距離L=60.0km以下
処分費	草（相川）	t	35,000	運搬距離L=46.0km以下
※以下は，週休2日補正として計上している金額の合計額を参考値として示したものです。				
直接工事費分	4週8休経費補正	式	486,398	
共通仮設費分	4週8休経費補正	式	68,792	

数量計算書

吉野工区

名　　称	規　　格	計　　算　　式	単位	数量 当初	数量 変更	計上数量
河川土工						
掘削						
掘削	土砂		m3	7332		7300
残土処理工						
土砂等運搬	土砂		m3	7332		7330
残土処分費	土砂		m3	7332		7330
共通仮設費						
準備費						
除草			m2	9214.03		9200
運搬			回	1		1
処分費		草	t	2.0		2
道路清掃						
普通作業員		1日当たり	人	3.0		
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	2t	1日当たり	時間	8.0		
散水車	1800L	1日当たり	時間	8.0		

土 工 ・ 除 草 計 算 書

測 点	点間距離	掘 削			除草		
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
3K/728		68.4			76.4		
3K/750	18.485	82.2	75.30	1391.9	104.6	90.5	1672.9
3K/800	42.011	72.5	77.35	3249.6	100.8	102.7	4314.5
3K/850	37.345	71.6	72.05	2690.7	72.0	86.4	3226.6
合計	97.84			7332.2			9214.0

数量総括表

大井工区

工　種	種　　別	名　　称	規　　格	単位	数　量	摘　要
土　　工	土　　工					
		床　　掘	土砂	m3	370	土工計算書より
		基　面　整　正	土砂	m2	260	土工計算書より
		埋　　戻		m3	20	土工計算書より
		間　詰　め　工		m3	40	土工計算書より
建設副産物処理　　工	発　生　土　処　理			m3	350	
根 固 め 工						
	運　搬　・　据　付					
		立　　体　　型	2ｔ	個	188	平面図より

数　量　総　括　表

工　種	種　別	名　称	規　格	単位	数　量	摘　要
仮　設　工						
	工事用道路					
		仮設盛土	(W=4.0m),土砂	m3	810	
	仮排水路					
		掘削	(W=5.0m),土砂	m3	930	
		押土		m3	930	仮排水路復旧
	汚濁防止フェンス			m	20	
	水替工			式	1	排水量：450以上1300未満
	仮設道路工					
		ヒューム管	φ1000	本	8.0	
		大型土のう	耐候性	個	38	
		敷鉄板	22*1,524*3,048	枚	6	

土　　工　　計　算　書

	点間		床掘			基面整正			埋戻			間詰め工		
測　点	距離		断面	平均	数　量	断面	平均	数　量	断面	平均	数　量	断面	平均	数　量
NO.0+5.00			8.77			6.9			0.46			0.9		
NO.1	5.000		8.77	8.77	43.9	6.9	6.93	34.7	0.46	0.46	2.3	0.9	0.90	4.5
NO.2	10.000		7.91	8.34	83.4	6.2	6.54	65.4	0.46	0.46	4.6	0.9	0.91	9.1
NO.3	10.000		9.42	8.67	86.7	6.2	6.15	61.5	0.46	0.46	4.6	1.1	0.99	9.9
NO.4	10.000		9.38	9.40	94.0	6.2	6.15	61.5	0.41	0.44	4.4	0.6	0.83	8.3
NO.4+6.675	6.675		9.38	9.38	62.6	6.2	6.15	41.1	0.41	0.41	2.7	0.6	0.60	4.0
合計	41.675				370.6			264.2			18.6			35.8

仮　設　工　数　量　計　算　書

工事用道路　808.8 m3

L= 67.4　＝　67.4

V= 1/2*(4.0+8.0)*2.0*67.4　＝　808.8

仮排水路　933.8 m3

L= 66.7　＝　66.7

V= 1/2*(5.0+9.0)*2.0*66.7　＝　933.8

汚濁防止フェンス　20.0 m

L= 20.0　＝　20.0

水替工　1 式

工事用水中モータポンプ　口径200mm：5台

発動発電機　ディーゼルエンジン駆動100kVA：1台

排水量：450以上1300未満

仮設道路工

ヒューム管φ1000 N=8本

大型土のう　耐候性型　N=38個

敷鉄板　(22*1,024*3,048)　6枚

数　量　総　括　表 (No. 1)

相川工区

工事区分 (レベル1)	工　種 (レベル2)	種　別 (レベル3)	細　別 (レベル4)	規　格 (レベル5)	単位	数　量	摘　要
	掘削工						
		作業土工					
			掘削	土砂	m3	2000	
				除草	m2	100	

作業土工　集計						
細　　別	規　　格	記号	計　　算　　式	単位	小　　計	合　　計
掘削土	土砂		土積計算書より	m3		1,998.5
	除草		平面図より	m2		100.0

作業土工 数量計算書

測　点	単距離	掘削土												備考
		土砂												
	(m)	断　面	平　均	数　量	断　面	平　均	数　量	断　面	平　均	数　量				
No　0	—	7.0	—	—										
+　30.0	30.000	7.4	7.20	216.0										
+　50.0	20.000	11.5	9.45	189.0										
+　60.0	10.000	6.0	8.75	87.5										
+　100.0	40.000	6.3	6.15	246.0										
+　150.0	50.000	6.3	6.30	315.0										
+　200.0	50.000	6.3	6.30	315.0										
+　250.0	50.000	6.3	6.30	315.0										
+　300.0	50.000	6.3	6.30	315.0										
小　計	m 300.000			m3 1998.5										