# 工事数量総括表（吉野）

| 工事名 | Ｒ４波土　海部川他　海・吉野他　河床掘削工事（担い手確保型）<br>（チャレンジ型） | 事業区分<br>工事区分 | 河川維持･修繕<br>築堤･護岸 |
|---|---|---|---|

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 築堤･護岸 | | 式 | | 1 | | |
| 河川土工 | | 式 | | 1 | | |
| 掘削工 | | 式 | | 1 | | |
| 掘削 | 土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3以上10,000m3未満 | m3 | | 7,300 | | |
| 残土処理工 | | 式 | | 1 | | |
| 土砂等運搬 | 土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む) | m3 | | 7,330 | | |
| 残土等処分 | | m3 | | 7,330 | | |
| 直接工事費 | | 式 | | 1 | | |
| 共通仮設 | | 式 | | 1 | | |
| 共通仮設費 | | 式 | | 1 | | |
| 準備費 | | 式 | | 1 | | |

# 工事数量総括表（吉野）

| 工事名 | Ｒ４波土　海部川他　海・吉野他　河床掘削工事（担い手確保型）（チャレンジ型） | 事業区分<br>工事区分 | 河川維持･修繕<br>築堤･護岸 |
|---|---|---|---|

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械除草・集草 | | m2 | | 9,200 | | |
| 現場発生品・支給品運搬 | | 回 | | 1 | | |
| 処分費 | | t | | 2 | | |
| 安全費 | | 式 | | 1 | | |
| 道路清掃 | | 日 | | 10 | | |
| 共通仮設費（率計上） | | 式 | | 1 | | |
| 純工事費 | | 式 | | 1 | | |
| 現場管理費 | | 式 | | 1 | | |
| 工事原価 | | 式 | | 1 | | |
| 一般管理費等 | | 式 | | 1 | | |
| 工事価格 | | 式 | | 1 | | |

# 工事数量総括表（吉野）

| 工事名 | Ｒ４波土　海部川他　海・吉野他　河床掘削工事（担い手確保型）<br>（チャレンジ型） | 事業区分<br>工事区分 | 河川維持･修繕<br>築堤･護岸 |
|---|---|---|---|

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 消費税額及び地方消費税額 | | 式 | | 1 | | |
| 工事費計 | | 式 | | 1 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 工事数量総括表(大井)

| 工事名 | Ｒ４波土　海部川他　海・吉野他　河床掘削工事（担い手確保型）<br>（チャレンジ型） | 事業区分<br>工事区分 | 河川維持･修繕<br>築堤･護岸 |
|---|---|---|---|

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 築堤･護岸 | | 式 | | 1 | | |
| 根固め工 | | 式 | | 1 | | |
| 作業土工 | | 式 | | 1 | | |
| 床掘り(掘削) | 土質:土砂 | m3 | | 370 | | |
| 埋戻し | 土質区分:土砂,土質:土砂 | m3 | | 20 | | |
| 基面整正 | | m2 | | 260 | | |
| 土砂等運搬 | 土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む) | m3 | | 350 | | |
| 処分費 | | m3 | | 350 | | |
| 根固めﾌﾞﾛｯｸ工 | | 式 | | 1 | | |
| 根固めﾌﾞﾛｯｸ据付 | ﾌﾞﾛｯｸ種類(型式):無筋ﾌﾞﾛｯｸ,ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量):2t,ﾌﾞﾛｯｸ購入:無し | 個 | | 188 | | |
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬 | 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬:2.5t以下,作業区分:積込み･据付け(層積),積載個数:5個,距離:0.5km以下 | 個 | | 188 | | |

# 工事数量総括表(大井)

| 工事名 | Ｒ４波土　海部川他　海・吉野他　河床掘削工事（担い手確保型）<br>（チャレンジ型） | 事業区分<br>工事区分 | 河川維持･修繕<br>築堤･護岸 |
|---|---|---|---|

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 間詰工 | | 式 | | 1 | | |
| 割栗石 | | m3 | | 40 | | |
| 仮設工 | | 式 | | 1 | | |
| 工事用道路工 | | 式 | | 1 | | |
| 工事用道路盛土 | 施工幅員:4.0m以上 | m3 | | 810 | | |
| 大型土のう | | 袋 | | 38 | | |
| 現場発生品・支給品運搬 | | 回 | | 1 | | |
| 処分費 | | t | | 0.1 | | |
| ヒューム管 | | 本 | | 8 | | |
| 水替工 | | 式 | | 1 | | |
| ﾎﾟﾝﾌﾟ排水 | 排水量:450以上1300(m3/h)未満,排水方法:作業時排水 | 日 | | 16 | | |

# 工事数量総括表(大井)

| 工事名 | Ｒ４波土　海部川他　海・吉野他　河床掘削工事（担い手確保型）<br>（チャレンジ型） | 事業区分<br>工事区分 | 河川維持･修繕<br>築堤･護岸 |
|---|---|---|---|

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 仮水路工 | | 式 | | 1 | | |
| 掘削 | | m3 | | 930 | | |
| 押土 | | m3 | | 930 | | |
| 汚濁防止工 | | 式 | | 1 | | |
| 汚濁防止ﾌｪﾝｽ | 作業区分:設置･撤去 | m | | 20 | | |
| 直接工事費 | | 式 | | 1 | | |
| 共通仮設 | | 式 | | 1 | | |
| 共通仮設費 | | 式 | | 1 | | |
| 運搬費 | | 式 | | 1 | | |
| 仮設材運搬費 | | t | | 20 | | |
| 共通仮設費（率計上） | | 式 | | 1 | | |

# 工事数量総括表(大井)

| 工事名 | Ｒ４波土　海部川他　海・吉野他　河床掘削工事（担い手確保型）<br>（チャレンジ型） | 事業区分<br>工事区分 | 河川維持･修繕<br>築堤･護岸 |
|---|---|---|---|

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 純工事費 | | 式 | | 1 | | |
| 現場管理費 | | 式 | | 1 | | |
| 工事原価 | | 式 | | 1 | | |
| 一般管理費等 | | 式 | | 1 | | |
| 工事価格 | | 式 | | 1 | | |
| 消費税額及び地方消費税額 | | 式 | | 1 | | |
| 工事費計 | | 式 | | 1 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 工事数量総括表(相川)

| 工事名 | Ｒ４波土　海部川他　海・吉野他　河床掘削工事（担い手確保型）<br>（チャレンジ型） | 事業区分<br>工事区分 | 河川維持･修繕<br>築堤･護岸 |
|---|---|---|---|

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 築堤･護岸 | | 式 | | 1 | | |
| 河川土工 | | 式 | | 1 | | |
| 掘削工 | | 式 | | 1 | | |
| 掘削 | 土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満 | m3 | | 2,000 | | |
| 残土処理工 | | 式 | | 1 | | |
| 土砂等運搬 | 土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む) | m3 | | 2,000 | | |
| 残土等処分 | | m3 | | 2,000 | | |
| 直接工事費 | | 式 | | 1 | | |
| 共通仮設 | | 式 | | 1 | | |
| 共通仮設費 | | 式 | | 1 | | |
| 準備費 | | 式 | | 1 | | |

# 工事数量総括表(相川)

| 工事名 | Ｒ４波土　海部川他　海・吉野他　河床掘削工事（担い手確保型）<br>（チャレンジ型） | 事業区分<br>工事区分 | 河川維持･修繕<br>築堤･護岸 |
|---|---|---|---|

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械除草・集草 | | m2 | | 100 | | |
| 現場発生品・支給品運搬 | | 回 | | 1 | | |
| 処分費 | | t | | 0.1 | | |
| 共通仮設費（率計上） | | 式 | | 1 | | |
| 純工事費 | | 式 | | 1 | | |
| 現場管理費 | | 式 | | 1 | | |
| 工事原価 | | 式 | | 1 | | |
| 一般管理費等 | | 式 | | 1 | | |
| 工事価格 | | 式 | | 1 | | |
| 消費税額及び地方消費税額 | | 式 | | 1 | | |
| 工事費計 | | 式 | | 1 | | |