

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 波土 海部川 海・高園他 河床掘削工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工	高園	式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土: 無し, 障害:無し, 施工数量:10,000m 3以上50,000m3未満	m3		11,200			
残土処理工		式		1			
整地	作業区分:残土受け入れ地での処理	m3		2,000			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		2,000			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		9,210			
残土等処分		m3		9,210			
河川土工	多良	式		1			
掘削工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 波土 海部川 海・高園他 河床掘削工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土: 無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3 以上10,000m3未満	m3		7,200		
残土処理工		式		1		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		7,210		
残土等処分		m3		7,210		
仮設工		式		1		
工事用道路工		式		1		
敷鉄板	鋼材規格:22×1524×3048, 作業区分: :設置・撤去	m2		46		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 波土 海部川 海・高園他 河床掘削工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
仮設材運搬費		t		8			
準備費		式		1			
機械除草・集草	高園	m2		7,100			
現場発生品・支給品運搬	高園	回		1			
処分費	高園	t		2			
機械除草・集草	多良	m2		10,200			
現場発生品・支給品運搬	多良	回		1			
処分費	多良	t		2			
安全費		式		1			
道路清掃		日		10			
共通仮設費 (率計上)		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 波土 海部川 海・高園他 河床掘削工事 (担い手確保型)	事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		