

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 波土 海部川 海・若松 河川工事 (2) (担い手確保型)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	m3		420			
盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		40			
法面整形工		式		1			
法面整形(切土部)	現場制約:無し, 土質:粘性土、砂及び砂質土	m2		500			
法覆護岸工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		300			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 波土 海部川 海・若松 河川工事 (2) (担い手確保型)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
埋戻し	土質:土砂	m3		30			
埋戻し	土質:土砂	m3		110			
基面整正		m2		50			
積込(ルース)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3 未満	m3		550			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		550			
処分費		m3		550			
コンクリートブロック工(間知ブロック張)		式		1			
コンクリートブロック基礎	コンクリート規格:18-8-25(高炉), 底幅:46 cm, 高さ:35cm	m		77			
間知ブロック張	ブロック規格:150kg/個未満 各種, ブロッ ク規格(各種の場合):間知ブロック, 裏込材規格:再生砕石 RC-40, 胴込・	m2		508			
天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m3		6			
目地板		m2		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 波土 海部川 海・若松 河川工事(2) (担い手確保型)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
小口止コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m3		4		
すりつけ工		m2		15		
付帯道路工		式		1		
アスファルト舗装工		式		1		
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30, 仕上り厚:100mm	m2		142		
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2		142		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
空石積取壊し		m3		10		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		8		
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2		3		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 波土 海部川 海・若松 河川工事 (2) (担い手確保型)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
殻運搬		m3		0.2			
殻処分		m3		0.2			
汚泥処理		m3		0.1			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
不陸整正		m2		1,920			
敷鉄板	鋼材規格:22×1524×3048, 作業区分: :設置・撤去	m2		172			
大型土のう		袋		280			
廃プラ運搬		回		1			
処分費		t		1			
交通管理工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 波土 海部川 海・若松 河川工事 (2) (担い手確保型)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
交通誘導警備員		人日		5			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
仮設材運搬費		t		30			
準備費		式		1			
準備費 (運搬費用積上げ分)		式		1			
準備費 (処分費用積上げ分)		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 波土 海部川 海・若松 河川工事（2）（担い手確保型）	事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		