

# 工事数量総括表(第1工区)

工事名	R 4 那土 竹ガ谷鷲敷線 那賀・平野他 舗装修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
舗装工		式		1			
舗装打換え工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:50mm	m		8			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m <sup>2</sup>		160			
アスファルト殻運搬処理		m <sup>3</sup>		8			
不陸整正		m <sup>2</sup>		160			
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m <sup>3</sup> 未満), 材料規格:再生密粒度As(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m <sup>2</sup>		160			
区画線工		式		1			
区画線工		式		1			
熔融式区画線 白実線 W=15cm	施工方法区分:熔融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		80			

# 工事数量総括表(第1工区)

工事名	R 4 那土 竹ガ谷鷲敷線 那賀・平野他 舗装修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員 (B)		人日		4			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			



# 工事数量総括表(第2工区)

工事名	R 4 那土 竹ガ谷鷲敷線 那賀・平野他 舗装修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
舗装工		式		1			
舗装打換え工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:50mm	m		57			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2		1,030			
アスファルト殻運搬処理		m3		52			
不陸整正		m2		1,030			
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度As(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		1,030			
アスカーブ		m		112			
区画線工		式		1			
区画線工		式		1			

# 工事数量総括表(第2工区)

工事名	R 4 那土 竹ガ谷鷲敷線 那賀・平野他 舗装修繕工事	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
溶融式区画線 白破線 W=15cm	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		60		
溶融式区画線 白実線 W=15cm	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		240		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員 (B)		人日		8		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		

# 工事数量総括表(第2工区)

工事名	R 4 那土 竹ガ谷鷲敷線 那賀・平野他 舗装修繕工事	事業区分 工事区分	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	道路維持・修繕 道路修繕	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減		摘要
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			