

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R4馬土 国道193号 美・脇曾江名 通学路整備工事(舗装)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
舗装工		式		1			
舗装打換え工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版	m		50			
舗装版破碎 歩道部	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:3cm	m2		960			
舗装版破碎 歩道乗り入れ部	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:4cm	m2		90			
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3		32			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		32			
汚泥運搬処分		t		0.01			
表層 歩道部	材料種類:各種(2.20以上2.30t/m3未満), 材料規格:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1.4m以上	m2		960			
表層 歩道乗り入れ部	材料種類:各種(2.20以上2.30t/m3未満), 材料規格:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上	m2		90			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 4馬土 国道193号 美・脇曾江名 通学路整備工事 (舗装)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
不陸整生		m2		1,050			
道路付属施設工		式		1			
道路付属物工		式		1			
道路鋸	道路鋸規格:小型,両面反射,貼付式, 施工区分:小型鋸,施工規模:30個以上	個		70			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	A	人日		10			
交通誘導警備員	B	人日		10			
道路維持		式		1			
植栽維持工		式		1			
樹木・芝生管理工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 4馬土 国道193号 美・脇曾江名 通学路整備工事 (舗装)	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
抜根除草		m2		200		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
準備費		式		1		
木根等処分費		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 4馬土 国道193号 美・脇曾江名 通学路整備工事 (舗装)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			