

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 4馬土 国道 1 9 3 号 美・脇曾江名 舗装工事 (5)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
道路修繕			式		1		
舗装工			式		1		
舗装打換え工			式		1		
舗装版切断		舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:100mm	m		18		
舗装版破碎		舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:10cm	m2		750		
基層		材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生粗粒度アスファルト混合物(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.	m2		750		
表層		材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.	m2		750		
区画線工			式		1		
区画線工			式		1		
熔融式区画線		施工方法区分:熔融式手動, 規格・仕様区分:破線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		43		
熔融式区画線		施工方法区分:熔融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		170		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 馬土 国道 1 9 3 号 美・脇曾江名 舗装工事（5）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
構造物撤去工			式		1		
運搬処理工			式		1		
殻運搬		殻種別:アスファルト殻	m3		75		
殻処分		殻種別:アスファルト殻	m3		75		
汚泥処分			t		0. 046		
仮設工			式		1		
交通管理工			式		1		
交通誘導警備員			人日		10		
交通誘導警備員			人日		20		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 4馬土 国道 1 9 3 号 美・脇曾江名 舗装工事（5）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
共通仮設費（率計上）			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		
消費税額及び地方消費税額			式		1		
工事費計			式		1		