

R 4 三林 林開日和茶坂瀬線奥ノ井上 三好市 開設工事 (担い手確保型) 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 土工				
(1)土工				土工数量計: 1,578.0m ³
切土 礫質土		式	1.000	小計: 1,453.0m ³
地山掘削工(床堀) 礫質土	機械掘削	m ³	371.000	
埋戻し	機械埋戻	m ³	93.000	
地山掘削工(切取) 礫質土	機械掘削	m ³	1,082.000	
掘削工積込 礫質土	機械積込	m ³	1,156.000	
切土法面整形 礫質土	機械法面整形	m ²	499.400	
切土 軟岩 I		式	1.000	小計: 125.0m ³
地山掘削工(切取) 軟岩 I	機械掘削	m ³	125.000	
掘削工積込 軟岩 I	機械積込	m ³	99.000	
切土法面整形 軟岩 I	機械法面整形	m ²	63.100	
盛土		式	1.000	
路床盛土	機械敷均し、機械締固め	m ³	71.000	
路体盛土	機械敷均し、機械締固め	m ³	37.000	
捨土		式	1.000	R4起点より2.12km手前の木材集積場へ
残土運搬 礫質土 L=2.12km	機械運搬	m ³	1,156.000	
残土運搬 軟岩 I L=2.12km	機械運搬	m ³	99.000	
整地	機械敷均し	m ³	1,255.000	
2. 路面工				
(1)路面工				
コンクリート路面工		式	1.000	No. 77+10.0~ No. 84(L=130m)
コンクリート路面工	W/C≤60%, 18-8-40(高炉), 厚さ15cm	m ²	545.700	
不陸整正		m ²	545.700	

R 4 三林 林開日和茶坂瀬線奥ノ井上 三好市 開設工事 (担い手確保型) 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
溶接金網敷設工	φ6.0×150×150mm	m ²	506.400	
舗装止め丸太工(1段)	H170×L2,000mm, 皮むき3方挽き	m	181.700	
溝形鋼	厚6×幅65×高125mm	ton	0.640	
目地板	瀝青繊維質目地板, t=10mm	m ²	10.000	
3. 法面保護工				
(1) 法面保護工				
法面保護工		式	1.000	
植生マット工 (腐食型) アソカ仕様 L=300mm	亀甲金網ヤシ繊維植生マット W=1.0mL=10m	m ²	304.800	
丸太伏工	SL=2.0m	m	97.300	
ラス張工		m ²	63.000	
4. 擁壁工				
(1) 擁壁工				
擁壁工 (コンクリート)		式	1.000	No. 78次MC. 36~ No. 79+1.9
重力式擁壁	2.0m以上5.0m以下, 一般養生, W/C≤60%, 18-8-40(高炉)	m ³	55.200	
基礎栗石工	20cm, 敷均し	m ²	30.900	
石材運搬	機械運搬、割栗石80~150mm、L=64.2km	m ³	6.200	
基面整正		m ²	30.900	
擁壁工 (コンクリート)		式	1.000	No. 82+5.2~ No. 84+10.0
重力式擁壁	2.0m以上5.0m以下, 一般養生, W/C≤60%, 18-8-40(高炉)	m ³	224.300	
基礎栗石工	20cm, 敷均し	m ²	101.600	
石材運搬	機械運搬、割栗石80~150mm、L=64.2km	m ³	20.300	
基面整正		m ²	101.600	
5. 排水施設工				
(1) 排水施設工				
横断側溝 (グレーチング)		式	1.000	No. 80次MC. 38付近

R 4 三林 林開日和茶坂瀬線奥ノ井上 三好市 開設工事 (担い手確保型) 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断T-25 995×400×55mm	組	6.000	
コンクリート(受台+小口止)	W/C≤60%, 18-8-40(高炉)	m ³	2.300	
型枠(受台+小口止)		m ²	13.700	
基礎栗石工	20cm, 敷均し	m ²	6.900	
石材運搬	機械運搬、割栗石80~150mm、L=64.2km	m ³	1.400	
基面整正		m ²	6.900	
地山掘削工(床堀) 礫質土	機械掘削	m ³	6.000	
ふとんかご	高さ50cm×幅120cm	m	2.000	
石材運搬	機械運搬、割栗石150~200mm、L=64.2km	m ³	1.200	
6. 道路付属施設工				
(1)道路付属施設工				
ガードレール設置工		式	1.000	
ガードレール	コンクリート建込, 塗装品C-2B, 直線部, 直支柱	m	74.000	
補強鉄筋	D13mm	ton	0.098	
7. 仮設工				
(1)仮設工				
仮設工		式	1.000	
落石防護柵工		m	70.000	
8. 支障木処理工				
(1)伐採費				
伐採費(スギ)		式	1.000	No. 81~No. 86(小計: 102本)
スギ 伐採費	胸高直径 10cm	本	5.000	
スギ 伐採費	胸高直径 11cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 12cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 13cm	本	5.000	

R 4 三林 林開日和茶坂瀬線奥ノ井上 三好市 開設工事 (担い手確保型) 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
スギ 伐採費	胸高直径 14cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 15cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 16cm	本	4.000	
スギ 伐採費	胸高直径 17cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 18cm	本	11.000	
スギ 伐採費	胸高直径 20cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 21cm	本	4.000	
スギ 伐採費	胸高直径 22cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 23cm	本	4.000	
スギ 伐採費	胸高直径 24cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 25cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 27cm	本	5.000	
スギ 伐採費	胸高直径 28cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 29cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 30cm	本	5.000	
スギ 伐採費	胸高直径 33cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 34cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 35cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 36cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 37cm	本	6.000	
スギ 伐採費	胸高直径 38cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 39cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 40cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 41cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 43cm	本	3.000	

R 4 三林 林開日和茶坂瀬線奥ノ井上 三好市 開設工事 (担い手確保型) 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
スギ 伐採費	胸高直径 45cm	本	5.000	
スギ 伐採費	胸高直径 46cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 47cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 54cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 60cm	本	1.000	
伐採費 (ヒノキ)		式	1.000	No. 81~No. 86 (小計: 35本)
ヒノキ 伐採費	胸高直径 10cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 11cm	本	3.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 12cm	本	2.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 13cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 14cm	本	6.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 16cm	本	2.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 17cm	本	4.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 18cm	本	2.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 20cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 21cm	本	2.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 22cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 23cm	本	2.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 24cm	本	2.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 26cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 28cm	本	2.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 30cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 31cm	本	2.000	
伐採費 (雑木)		式	1.000	No. 81~No. 86 (小計: 32本)
雑木 伐採費	胸高直径 15cm	本	5.000	

R 4 三林 林開日和茶坂瀬線奥ノ井上 三好市 開設工事 (担い手確保型) 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
雑木 伐採費	胸高直径 16cm	本	3.000	
雑木 伐採費	胸高直径 17cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 18cm	本	5.000	
雑木 伐採費	胸高直径 19cm	本	2.000	
雑木 伐採費	胸高直径 20cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 21cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 22cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 23cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 24cm	本	4.000	
雑木 伐採費	胸高直径 27cm	本	2.000	
雑木 伐採費	胸高直径 29cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 30cm	本	5.000	
(2)枝条片付				
枝条片付		式	1.000	
枝条片付		m ²	1,788.600	
(3)根株処理				
根株処理 (本線で発生分)		式	1.000	起点より0.26km手前の土場に仮置き
木材チップ化	投入・破砕・チップ材仮置き	m ³	29.100	
根株運搬	機械運搬 L=0.26km	m ³	37.100	
チップ運搬	機械運搬 L=0.26km	m ³	46.600	
丸太筋工	皮剥無 先端加工有 2本筋	m	66.000	
営繕費				
1. 営繕費				
(1)トイレ設置費				
トイレ設置費		式	1.000	設置期間(270日間)

R 4 三林 林開日和茶坂瀬線奥ノ井上 三好市 開設工事 (担い手確保型) 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
仮設トイレ設置費 (差額)	洋式トイレ (リース料金)	月	9.000	